Pozice	Popis	MJ.	Počet	Jednot. cena M+D	Celkem v Kč bez DPH
1	**místnost s kotli**				
K	kotel K:				
	sestava plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.24GA, 2,5-24kW,				
	pojistný ventil, čerpadlo, expanzní nádoba 8L	soubor	1	78 190	78 190
	zásobník TUV Baxi 120L	soubor	1	v ceně kotle	0
	Regulace: termostatem	soubor	1	8 310	8 310
	AVS 75	soubor	1	4 500	4 500
	čidlo venkovní teploty B9-bezdratove	soubor	1	3 930	3 930
	QAA75	soubor	1	6 590	6 590
	QAZ36 čidlo teploty zásobníku	soubor	1	220	220
	QAD 36 teplotni cidlo	soubor	1	820	820
	uvedení kotle do provozu	soubor	1	3 500	3 500
					0
	Odkouření kotle K				0
	koaxiální svislé odkouření Ø80/125mm, délka cca 9,5m	soubor	1	23 690	23 690
	koaxiální vodorovné odkouření Ø80/125mm, délka cca 4m	soubor	1	17 712	17 712
					0
2	**strojovna**				0
	neutralizační zařízení ke kotli	soubor	1	5 000	5 000
3	**Armatury:**			0	0
	V dodávce všech armatur se předpokládá i montáž, pomocný spojovací materiál, těsnící materiál a potřebná šroubení.			0	0
	KK DN25	ks	5	500	2 500
	Filtr DN25	ks	1	400	400
	vypouštěcí kulový kohout DN15	ks	2	294	588
	ventil pro žebříky DN15, rohový - IMI Multilux Eclipse	ks	2	2 631	5 262
	šroubení pro tělesa Ventil kompakt DN15, rohové - IMI Vekotec Eclipse	ks	10	700	7 000
	Termostatická hlavice Heimeier standart - tělesa VK	ks	6	700	4 200
	Termostatická hlavice Heimeier standart -žebříky	ks	2	700	1 400
	Hlavice ručního ovládání Heimeier	ks	4	150	600
4	**Potrubí včetně fitinek, montáže ,….**			0	0
	Potrubí měděné včetně fitinek, ,….				0
	Potrubí měd 18x1	m	72	880	63 360
	Potrubí měd 22x1	m	24	1 001	24 024
	Potrubí měd 28x1,5	m	36	1 254	45 144
	pevný bod uložení na potrubí	ks	3	1 800	5 400
6	**Otopná tělesa**				0
					0
	KORADO VENTIL KOMPAKT se spodním středovým připojením				0
	22VKM8-500/600	soubor	1	8 174	8 174
	33VKM8-500/800	soubor	1	12 053	12 053
	33VKM8-500/1000	soubor	6	13 237	79 422
	33VKM8-500/1200	soubor	1	14 420	14 420
	33VKM8-600/1100	soubor	1	14 760	14 760
					0
	žebřík KRCM 1820/495 středové připojení	soubor	2	3 038	6 076
	el. topné těleso k žebříku s integrovaným regulátorem teploty Z-KT7R-0500-10 (500W)	soubor	2	5 100	10 200
					0
8	**Tepelné izolace ÚT pro potrubí, vč. montáže:**			0	0
	Potrubí měděné - izolace				0
	na trubku 18x1 tl. Izol. 20mm PE-AL	m	72	112	8 064
	na trubku 22x1 tl. Izol. 20mm PE-AL	m	24	128	3 072
	na trubku 28x1,5 tl. Izol. 25mm PE-AL	m	36	207	7 452
	veškerý pomocný materiál	soub	1	6 000	6 000
9	**Ostatní**			0	0
	Topná zkouška - HZS	hod	72	350	25 200
	napuštění systému, proplach a tlaková zkouška	soub	1	2 640	2 640
	vyregulování systému	soub	1	6 000	6 000
	nepředvídané práce	hod	20	450	9 000
	prostupy, zednické přípomoce-drážky,požární ucpávky……	soub.	1	5 600	5 600
				0	0
	Cena celkem v Kč bez DPH :				**530 473**