Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **Říčný2102 3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	**15 %**	**3 238 561,36** CZK
Snížená DPH	**15 %**	**485 784,20** CZK
Základ pro základní DPH:	**21 %**	**0,00** CZK
Základní DPH	**21 %**	**0,00** CZK
Zaokrouhlení:		**0,00** CZK
Cena celkem:		**3 724 345,56 CZK**

V _____ dne 09.09.2021

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		**3 238 561,36**	**3 238 561,36**	**0,00**
Stavební objekt				
SO 01	**BD Šeříkova 564/6**	**3 238 561,36**	**3 238 561,36**	**0,00**
210105	Elektromontáže	373 524,47	373 524,47	0,00
210201	Bourání a demontáže stavebních kostrukcí	237 613,66	237 613,66	0,00
210202	Stavební úpravy - nový stav	1 908 510,85	1 908 510,85	0,00
210203	Zdravotechnické instalace	189 607,38	189 607,38	0,00
210204	Ústřední vytápění	529 305,00	529 305,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	41 912,44	1,66525
346	Sádrokartonové konstrukce	HSV	80 366,17	2,21580
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	241 936,20	13,50646
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	8 656,14	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	37 868,86	23,32023
96	Bourání konstrukcí	HSV	87 859,45	0,06971
99	Staveništní přesun hmot	HSV	32 336,52	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	27 084,60	0,01434
721	Vnitřní kanalizace	PSV	19 985,72	0,11245
722	Vnitřní vodovod	PSV	41 307,54	0,03601
723	Vnitřní plynovod	PSV	29 901,50	0,03950
725	Zařizovací předměty	PSV	63 635,07	0,07838
7256	Doplňkové výrobky	PSV	17 000,00	0,00000
730	Ústřední vytápění - ostatní	PSV	47 272,00	0,00000
731	Kotelny	PSV	147 462,00	0,00000
732	Strojovny	PSV	5 000,00	0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV	137 928,00	0,00000
734	Armatury	PSV	21 950,00	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	145 105,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	37 234,48	0,45148
763	Dřevostavby	PSV	289 799,09	2,72206
766	Konstrukce truhlářské	PSV	244 069,00	0,00000
7662	Repase truhlářských výrobků	PSV	456 000,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	28 135,79	2,64711
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	266 917,33	0,59830
776	Podlahy povlakové	PSV	7 455,70	0,00000
781	Obklady keramické	PSV	98 945,01	0,81608
784	Malby	PSV	56 135,91	0,25968
M2101	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	MON	131 000,35	0,00000
M2102	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:	MON	1 108,90	0,00000
M2103	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	MON	118 092,00	0,00000
M2104	DODÁVKA ROZVADĚČŮ - RB1	MON	24 706,50	0,00000
M2105	DOPRAVA	MON	1 400,00	0,00000
M2106	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	MON	40 332,00	0,00000
M2107	HZS - REVIZE	MON	4 400,00	0,00000
M2201	DATOVÉ ROZVODY:	MON	23 465,95	0,00000
M2202	TELEVIZNÍ ROZVODY:	MON	10 110,79	0,00000
M2203	DOMÁCÍ TELEFON:	MON	7 662,98	0,00000
M2204	NUCENÉ VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ:	MON	11 245,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	145 777,37	0,00000
			3 238 561,36	**48,55284**

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 01**

BD Šeříkova 564/6

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
210105	Elektromontáže	102
210201	Bourání a demontáže stavebních kostrukcí	28
210202	Stavební úpravy - nový stav	74
210203	Zdravotechnické instalace	76
210204	Ústřední vytápění	40
		320

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	**15 %**	**3 238 561,36**
Snížená DPH	**15 %**	**485 784,21**
Základ pro základní DPH:	**21 %**	**0,00**
Základní DPH	**21 %**	**0,00**

Celkem s DPH **3 724 345,57**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
3	Svislé a kompletní konstrukce	41 912,44
346	Sádrokartonové konstrukce	80 366,17
61	Úpravy povrchů vnitřní	241 936,20
62	Úpravy povrchů vnější	8 656,14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	37 868,86
96	Bourání konstrukcí	87 859,45
99	Staveništní přesun hmot	32 336,52
713	Izolace tepelné	27 084,60
721	Vnitřní kanalizace	19 985,72
722	Vnitřní vodovod	41 307,54
723	Vnitřní plynovod	29 901,50
725	Zařizovací předměty	63 635,07
7256	Doplňkové výrobky	17 000,00
730	Ústřední vytápění - ostatní	47 272,00
731	Kotelny	147 462,00
732	Strojovny	5 000,00
733	Rozvod potrubí	137 928,00
734	Armatury	21 950,00
735	Otopná tělesa	145 105,00
762	Konstrukce tesařské	37 234,48
763	Dřevostavby	289 799,09
766	Konstrukce truhlářské	244 069,00
7662	Repase truhlářských výrobků	456 000,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	28 135,79
775	Podlahy vlysové a parketové	266 917,33
776	Podlahy povlakové	7 455,70
781	Obklady keramické	98 945,01
784	Malby	56 135,91
M2101	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	131 000,35
M2102	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:	1 108,90
M2103	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	118 092,00
M2104	DODÁVKA ROZVADĚČŮ - RB1	24 706,50
M2105	DOPRAVA	1 400,00
M2106	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	40 332,00
M2107	HZS - REVIZE	4 400,00
M2201	DATOVÉ ROZVODY:	23 465,95
M2202	TELEVIZNÍ ROZVODY:	10 110,79
M2203	DOMÁCÍ TELEFON:	7 662,98
M2204	NUCENÉ VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ:	11 245,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	145 777,37
		3 238 561,36

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 6
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210105**	**Elektromontáže**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	**M2101**	**ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ**					
1	210010001	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	40,0	7,02	280,80	Vlastní
2	210010002	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	55,0	10,53	579,15	Vlastní
3	210010003	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50	M	10,0	41,60	416,00	Vlastní
4	210010004	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	20,0	54,60	1 092,00	Vlastní
5	210010005	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	5,0	84,50	422,50	Vlastní
6	210010006	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO PORCELÁNOVÉ VYPÍNAČE/ZÁSUVKY	KS	98,0	45,50	4 459,00	Vlastní
7	210010007	ROZPĚRA PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC PRO PORCELÁNOVÉVYPÍNAČ/ZÁSUVKY	KS	35,0	45,50	1 592,50	Vlastní
8	210010008	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ	KS	8,0	18,20	145,60	Vlastní
9	210010009	KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	10,0	40,69	406,90	Vlastní
10	210010010	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5, S VÍČKEM	KS	4,0	102,44	409,76	Vlastní
11	210010011	KRABICE KO 100 E, S VÍČKEM	KS	1,0	47,19	47,19	Vlastní
12	210010012	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	130,0	13,65	1 774,50	Vlastní
13	210010013	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	290,0	21,84	6 333,60	Vlastní
14	210010014	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	90,0	23,14	2 082,60	Vlastní
15	210010015	KABEL CYKYJ 5x2,5	M	25,0	33,15	828,75	Vlastní
16	210010016	KABEL CYKYJ 5x6	M	8,0	80,60	644,80	Vlastní
17	210010017	KABEL CYKYO 3x1,5	M	230,0	14,04	3 229,20	Vlastní
18	210010018	KABEL CYKYO 5x1,5	M	120,0	26,39	3 166,80	Vlastní
19	210010019	KABEL JYTY 4x1	M	15,0	16,51	247,65	Vlastní
20	210010020	ŠŇŮRA H07RN-F 3x1,5	M	10,0	24,44	244,40	Vlastní
21	210010021	ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5	M	15,0	36,01	540,15	Vlastní
22	210010022	ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5	M	15,0	36,01	540,15	Vlastní
23	210010023	ŠŇŮRA H07RN-F 5x1,5	M	15,0	39,65	594,75	Vlastní
24	210010024	ŠŇŮRA H07RN-F 5x2,5	M	10,0	58,50	585,00	Vlastní
25	210010025	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU, KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	7,0	1 241,50	8 690,50	Vlastní
26	210010026	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU, KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	6,0	1 287,00	7 722,00	Vlastní
27	210010027	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU,KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	1,0	1 287,00	1 287,00	Vlastní
28	210010028	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 AKULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	2,0	1 235,00	2 470,00	Vlastní
29	210010029	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 V	KS	1,0	149,50	149,50	Vlastní
30	210010030	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A,KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	58,0	1 235,00	71 630,00	Vlastní
31	210010031	ČASOVÉ RELÉ DO PŘÍSTROJ. KRABICE KP 67, DT3	KS	2,0	639,60	1 279,20	Vlastní
32	210010032	HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ	KS	1,0	743,60	743,60	Vlastní
33	210010033	JISTIČ LSN 20B/3, 10 kA	KS	1,0	514,80	514,80	Vlastní
34	210010034	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1,0	5 850,00	5 850,00	Vlastní
Celkem za:	**M2101**	**ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ**				**131 000,35**	
Díl:	**M2102**	**UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:**					
35	210010035	VODIČ CYA 4 zž	M	40,0	16,51	660,40	Vlastní
36	210010036	VODIČ CYA 6 zž	M	10,0	17,81	178,10	Vlastní
37	210010037	SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16	KS	8,0	15,60	124,80	Vlastní
38	210010038	ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	8,0	18,20	145,60	Vlastní
Celkem za:	**M2102**	**UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:**				**1 108,90**	
Díl:	**M2103**	**ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE**					
39	210030001	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,0	95 000,00	95 000,00	Vlastní
40	210030002	MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO	KS	29,0	190,00	5 510,00	Vlastní
41	210030003	MONTÁŽ SVÍTIDLA VESTAVNÉHO	KS	5,0	280,00	1 400,00	Vlastní
42	210030004	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1,0	8 450,00	8 450,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 7
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210105**	**Elektromontáže**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
43	210030005	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČIDLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,0	4 300,00	4 300,00	Vlastní
44	210030006	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	KS	34,0	71,50	2 431,00	Vlastní
45	210030007	UKONČENÍ - FORMA NA KOAX H121	KS	14,0	71,50	1 001,00	Vlastní
Celkem za:	**M2103**	**ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE**				**118 092,00**	
Díl:	**M2104**	**DODÁVKA ROZVADĚČŮ - RB1**					
46	210040001	TYPIZOVANÁ OCELOPLASTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA,56 MOD, IP 30/20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,0	4 615,00	4 615,00	Vlastní
47	210040002	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL	KS	1,0	5 135,00	5 135,00	Vlastní
48	210040003	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	1,0	127,40	127,40	Vlastní
49	210040004	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	14,0	109,20	1 528,80	Vlastní
50	210040005	JISTIČ LSN 16B/3, 10 kA	KS	1,0	460,20	460,20	Vlastní
51	210040006	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOULFI 10B/1N/0,03	KS	3,0	1 666,60	4 999,80	Vlastní
52	210040007	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03 typ AC, 10 kA	KS	2,0	1 212,90	2 425,80	Vlastní
53	210040008	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	50,0	4,29	214,50	Vlastní
54	210040009	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1,0	1 950,00	1 950,00	Vlastní
55	210040010	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,0	3 250,00	3 250,00	Vlastní
Celkem za:	**M2104**	**DODÁVKA ROZVADĚČŮ - RB1**				**24 706,50**	
Díl:	**M2105**	**DOPRAVA**					
56	21005001	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,0	850,00	850,00	Vlastní
57	21005002	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,0	550,00	550,00	Vlastní
Celkem za:	**M2105**	**DOPRAVA**				**1 400,00**	
Díl:	**M2106**	**HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU**					
58	**900 RT2**	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	16,0	489,50	7 832,00	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Demontáže stávajících rozvodů: 2*8		16,0			
59	210060001	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	20,0	450,00	9 000,00	Vlastní
60	210060002	PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	5,0	450,00	2 250,00	Vlastní
61	210060003	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	10,0	450,00	4 500,00	Vlastní
62	210060004	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ	HOD	10,0	450,00	4 500,00	Vlastní
63	210060005	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	HOD	15,0	450,00	6 750,00	Vlastní
64	210060006	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	10,0	550,00	5 500,00	Vlastní
Celkem za:	**M2106**	**HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU**				**40 332,00**	
Díl:	**M2107**	**HZS - REVIZE**					
65	210070001	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,0	550,00	4 400,00	Vlastní
Celkem za:	**M2107**	**HZS - REVIZE**				**4 400,00**	
Díl:	**M2201**	**DATOVÉ ROZVODY:**					
66	210010039	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	190,0	10,53	2 000,70	Vlastní
67	210010040	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	80,0	14,95	1 196,00	Vlastní
68	210010041	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40	M	50,0	24,70	1 235,00	Vlastní
69	210010042	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	6,0	9,28	55,68	Vlastní
70	210010043	KRABICE ODBOČNÁ KO 97/5, S VÍČKEM	KS	2,0	22,88	45,76	Vlastní
71	210010044	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	11,0	10,01	110,11	Vlastní
72	210010045	KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM	KS	1,0	80,60	80,60	Vlastní
73	210010046	KABEL UTP 6	M	360,0	12,35	4 446,00	Vlastní
74	210010047	KABEL HDMI, DL. 8 m	KS	1,0	585,00	585,00	Vlastní
75	210010048	ZÁSUVKA DATOVÁ, 1x RJ 45, VČ. RÁMEČKU	KS	6,0	172,90	1 037,40	Vlastní
76	210010049	ZÁSUVKA DATOVÁ, 2x RJ 45, VČ. RÁMEČKU	KS	5,0	224,90	1 124,50	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 8
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210105**	**Elektromontáže**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
77	210010050	TYPIZOVANÝ OCELOPLASTOVÝ ROZVADĚČ, SLABOPROUDÝ,NAPŘ. RZA-Z-3S14-IT2, OEZ	KS	1,0	2 405,00	2 405,00	Vlastní
78	210010051	SOKLOVÁ ZÁSUVKA 230 V, 16 A, DIN, RO ROZVODNICE SLP	KS	2,0	455,00	910,00	Vlastní
79	210010052	KEYSTONE RJ 45, CAT 6	KS	16,0	71,50	1 144,00	Vlastní
80	210010053	DIN PATCH PANEL 1-PORTOVÝ BEZ KEYSTONEDO BYTOVÉHO SLP ROZVADĚČE RS	KS	18,0	149,50	2 691,00	Vlastní
81	210010054	KEYSTONE RJ 45, CAT 6, NESTÍNĚNÝ, PRO DIN PATCH PANEL	KS	18,0	114,40	2 059,20	Vlastní
82	210010055	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,0	2 340,00	2 340,00	Vlastní
Celkem za:	**M2201**	**DATOVÉ ROZVODY:**				**23 465,95**	

Díl: **M2202** **TELEVIZNÍ ROZVODY:**

83	210010056	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	90,0	10,53	947,70	Vlastní
84	210010057	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	60,0	14,95	897,00	Vlastní
85	210010058	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	6,0	9,28	55,68	Vlastní
86	210010059	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	6,0	10,01	60,06	Vlastní
87	210010060	KOAX. KABEL H121 Cu, BELDEN	M	155,0	18,85	2 921,75	Vlastní
88	210010061	ZÁSUVKA TV+R+SAT, VČ. RÁMEČKU	KS	6,0	262,60	1 575,60	Vlastní
89	210010062	DIN PATCH PANEL 1-PORTOVÝ BEZ KEYSTONEDO BYTOVÉHO SLP ROZVADĚČE RS	KS	8,0	149,50	1 196,00	Vlastní
90	210010063	KEYSTONE SPOJKA F-F KOAXIÁLNÍ, PRO DIN PATCH PANEL	KS	8,0	71,50	572,00	Vlastní
91	210010064	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1,0	1 885,00	1 885,00	Vlastní
Celkem za:	**M2202**	**TELEVIZNÍ ROZVODY:**				**10 110,79**	

Díl: **M2203** **DOMÁCÍ TELEFON:**

92	210010065	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	10,0	10,53	105,30	Vlastní
93	210010066	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	2,0	10,01	20,02	Vlastní
94	210010067	KABEL JYSTY 2x2x0,8	M	12,0	9,88	118,56	Vlastní
95	210010068	KABEL JYTYO 3x1	M	5,0	11,96	59,80	Vlastní
96	210010069	DOMÁCÍ TELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA, HANDS FREE, BUS, VIDEO	KS	1,0	5 915,00	5 915,00	Vlastní
97	210010070	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	1,0	209,30	209,30	Vlastní
98	210010071	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1,0	1 235,00	1 235,00	Vlastní
Celkem za:	**M2203**	**DOMÁCÍ TELEFON:**				**7 662,98**	

Díl: **M2204** **NUCENÉ VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ:**

99	210010072	FLEXIBILNÍ POTRUBÍ ALU 125/6m, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	2,0	1 495,00	2 990,00	Vlastní
100	210010073	VESTVNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN 125, 35W, 250V, SE ZABUDOVANOU ZPĚTNOU KLAPKOU	KS	2,0	2 405,00	4 810,00	Vlastní
101	210010074	OBLOUK SEGMENTOVÝ 90/125G	KS	4,0	585,00	2 340,00	Vlastní
102	210010075	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1,0	1 105,00	1 105,00	Vlastní
Celkem za:	**M2204**	**NUCENÉ VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ:**				**11 245,00**	

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 9
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210201**	**Bourání a demontáže stavebních kostrukcí**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**					
1	**622904121R00**	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	25,4	170,50	4 328,07	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 25,38458		25,4			
Celkem za: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**4 328,07**	
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**					
2	**962031113R00**	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	5,3	126,00	671,42	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
	Výkaz výměr:	07/06: 3,675*1,45		5,3			
3	**962031116R00**	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	29,9	169,00	5 056,93	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	B8:					
		04/03: 3,71*5,74-1,205*2,5		18,3			
		07/08: 3,675*3,015-2,03*(0,63+0,645)		8,5			
		06/09: 3,71*1,185-0,615*2,03		3,1			
4	**965081812V01**	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2, Srovnatelně - rozebrání cementové dlažby pro další použití	m2	25,4	532,61	13 520,08	Vlastní
	Výkaz výměr:	R14:					
		09, 010: 1,075*(1,275+1,41)		2,9			
		06: 1,445*1,35+(3,215-1,35)*1,325+1,513*1,15+(1,325+1,15)*0,5*0,18+0,48*0,885		6,8			
		R13:					
		07: 2,055*1,45		3,0			
		08: 3,99*3,095		12,3			
		0,33*1,091		0,4			
5	**965082923R00**	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,1	441,50	935,76	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	B10:					
		09, 010: 1,075*(1,275+1,41)		2,9			
		06: 1,445*1,35+(3,215-1,35)*1,325+1,513*1,15+(1,325+1,15)*0,5*0,18+0,48*0,885		6,8			
		07: 2,055*1,45		3,0			
		08: 3,99*3,095		12,3			
		0,33*1,091		0,4			
		01: 7,49*1,56+3,455*1,091		15,5			
		0,64*(1,205+1,22)		1,6			
		Provozní mezisoučet:		*42,4*			
		42,39*0,05		2,1			
6	**968062455R00**	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,7	250,50	930,58	RTS 21/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
	Výkaz výměr:	B1/L: 0,6*2,03		1,2			
		B2: 0,615*2,03*2		2,5			
7	**968062245V01**	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2, dřevěné okno pro zpětnou montáž	m2	1,8	373,29	687,88	Vlastní
	Výkaz výměr:	R1: 0,81*2,275		1,8			
8	**968062246V01**	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2, dřevěné okno pro zpětnou montáž	m2	2,3	355,98	824,58	Vlastní
	Výkaz výměr:	R11: 1,065*2,175		2,3			
9	**968062455V01**	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2, masiv pro zpětnou montáž	m2	2,6	580,45	1 520,02	Vlastní
	Výkaz výměr:	R7: 0,645*2,03*2		2,6			

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 10
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210201**	**Bourání a demontáže stavebních kostrukcí**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
10	**978012161R00**	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 %	m2	128,7	83,60	10 755,16	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	01: 7,49*1,56+3,455*1,091		15,5			
		0,64*(1,205+1,22)		1,6			
		02: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		03, 04, 05: 5,74*(4,825+4,185+4,325)		76,5			
		0,15*1,35*6		1,2			
		09, 010: 1,075*(1,275+1,41)		2,9			
11	**978013161R00**	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	373,9	45,70	17 088,14	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	01: 3,71*(8,245+3,455)*2		86,8			
		02: 3,725*((4,09+3,901)*2+1,06+1,166+1,265+1,165)		76,9			
		03+04: 3,71*(5,74+4,185+4,325)*2		105,7			
		05: 3,695*(5,74+4,825)*2		78,1			
		06: 3,71*(5,37+1,15+2,4+0,35+0,25)		35,3			
		07: 3,675*(2,055+1,45)		12,9			
		08: 3,665*(3,99*2+3,095)		40,6			
		09, 010: 3,685*(1,075*2+1,245+1,195-0,875)		13,7			
		ODpočet otvorů a dopočet ostění a nadpraží: 0,64*(1,205+1,22+2,5*4)		8,0			
		-(1,205+1,22)*2,5*2		-12,1			
		-1,32*2,57		-3,4			
		-1,56*2,2		-3,4			
		0,2*(1,56+2*2,2)		1,2			
		-0,675*2,03*2		-2,7			
		0,2*(0,675+2*2,03)		0,9			
		-0,82*2,14*2		-3,5			
		dopočet na plochu klenby 15%: 0,33*(1,091*1,15+2,29*2)		1,9			
		-(1,165*2,5)*2+0,35*(1,205+2,5*2)		-3,7			
		-1,485*2,285		-3,4			
		0,1*(1,485+2*2,285)		0,6			
		-1,190*2,25		-2,7			
		-2,285*(1,325+1,33+1,325*2+1,355+1,36)		-18,3			
		0,15*(2,285*2*6+1,325+1,33+1,325*2+1,355+1,36)		5,3			
		-1,18*2,5*2		-5,9			
		-0,885*2,2*2		-3,9			
		0,48*(0,95+2,25*2)		2,6			
		-1,065*2,175		-2,3			
		-0,81*2,275		-1,8			
		0,2*(0,81+2,275)*2		1,2			
		-1,0*2,14		-2,1			
		0,2*(1,185+2,99*2)		1,4			
		0,165*(0,875+2,1*2)		0,8			
		0,15*(0,86+2*2,1)		0,8			
		-2,275*(0,7+0,665)		-3,1			
		0,15*(2,275*4+0,7+0,665)		1,6			
		Odpočet bourané obklady: -30		-30,0			
12	**978013191R00**	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	30,0	91,30	2 739,00	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 30,00000		30,0			

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 11
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210201**	**Bourání a demontáže stavebních kostrukcí**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
13	**978059531R00**	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	30,0	116,00	3 480,00	RTS 21/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,					
	Výkaz výměr:	Fakturovat dle skutečnosti:					
		B4 - Bourané obklady: 30		30,0			
Celkem za:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**58 209,55**	
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**					
14	**999281108R00**	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,0	793,00	27,76	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Celkem za:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**27,76**	
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**					
15	**725110814R00**	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,0	184,00	368,00	RTS 21/ II
16	**725210821R00**	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,0	151,50	454,50	RTS 21/ II
17	**725220832R00**	Demontáž van litinových volných	soubor	1,0	159,50	159,50	RTS 21/ II
18	**725610810R00**	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	2,0	123,00	246,00	RTS 21/ II
Celkem za:	**725**	**Zařizovací předměty**				**1 228,00**	
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**					
19	**762522811R00**	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	125,8	95,40	11 997,87	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	01: 7,49*1,56+3,455*1,091		15,5			
		0,64*(1,205+1,22)		1,6			
		02: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		03, 04, 05: 5,74*(4,825+4,185+4,325)		76,5			
		0,15*1,35*6		1,2			
Celkem za:	**762**	**Konstrukce tesařské**				**11 997,87**	
Díl:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**					
20	**775511800V01**	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt, pro zpětné použití	m2	108,8	255,65	27 803,98	Vlastní
	Výkaz výměr:	02: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		03, 04, 05: 5,74*(4,825+4,185+4,325)		76,5			
		0,15*1,35*6		1,2			
Celkem za:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**				**27 803,98**	
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**					
21	**776511820RT2**	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	70,3	106,00	7 455,70	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	B7:					
		01: 7,49*1,56+3,455*1,091		15,5			
		0,64*(1,205+1,22)		1,6			
		B5:					

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 12
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210201**	**Bourání a demontáže stavebních kostrukcí**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		05: 5,74*4,825		27,7			
		0,15*1,35*2		0,4			
		03: 5,74*4,325		24,8			
		0,15*1,35*2		0,4			
Celkem za:	**776**	**Podlahy povlakové**				**7 455,70**	
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**					
22	**979011211R00**	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	34,8	706,00	24 588,14	RTS 21/ II
23	**979011219R00**	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	34,8	337,00	11 736,83	RTS 21/ II
24	**979081111R00**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,8	234,50	8 167,02	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
25	**979081121R00**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	661,7	16,00	10 587,53	RTS 21/ II
26	**979990107R00**	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	34,8	1 612,00	56 141,75	RTS 21/ II
27	**979087311R00**	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	34,8	298,00	10 378,56	RTS 21/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,					
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.					
28	**979087391R00**	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	34,8	142,50	4 962,90	RTS 21/ II
Celkem za:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**126 562,73**	

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 13
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					
1	**317234410RT2**	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,5	7 500,00	4 092,75	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	A1: 6,25*0,3*0,25		0,5			
		A2: 3,42*0,15*0,15		0,1			
2	**317944313RU2**	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,1	50 960,00	5 577,06	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	A2: 3,42*2*16,0*0,001		0,1			
3	**317944315RU2**	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 240	t	0,4	51 650,00	21 434,75	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	A1: 6,25*2*33,2*0,001		0,4			
4	**342255044R00**	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových zakřivené, z obloukových segmentů tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	2,9	3 695,00	10 807,88	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	N1: 3,9*0,75		2,9			
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**41 912,44**	
Díl:	**346**	**Sádrokartonové konstrukce**					
5	**342013321V01**	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x opláš´.,RB 12,5mm, bez izolace	m2	12,0	1 396,93	16 763,16	Vlastní
	Výkaz výměr:	03: 3,75*3,2		12,0			
6	**342013121R00**	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	7,6	1 347,00	10 293,44	RTS 21/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.					
	Výkaz výměr:	07: 3,45*2,215		7,6			
7	**342013123R00**	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	11,9	1 554,00	18 445,59	RTS 21/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.					
	Výkaz výměr:	N4:					
		07/08: 3,95*1,445		5,7			
		02/01: 3,95*1,56		6,2			
8	**347015113V01**	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RBI 12,5mm,izol, Bez izolace Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m2	1,3	802,54	1 035,28	Vlastní
	Výkaz výměr:	08: 1,075*1,2		1,3			
9	**347015216R00**	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m2	6,2	1 167,00	7 191,05	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	02: 3,95*1,56		6,2			

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 14
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
10	**416021221R00**	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	16,8	1 111,00	18 707,88	RTS 21/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,					
	Výkaz výměr:	N3:					
		07: 5,585*3,015		16,8			
11	**416021223R00**	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	6,5	1 215,00	7 929,77	RTS 21/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,					
	Výkaz výměr:	N4:					
		06: 1,445*2,26+(1,445+1,139)*0,5*0,15+1,139*1,513		5,2			
		1,075*1,25		1,3			
Celkem za:	**346**	**Sádrokartonové konstrukce**				**80 366,17**	
Díl:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**					
12	**611423431R00**	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	124,4	599,00	74 508,16	RTS 21/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	Výkaz výměr:	01: 4,75*1,56+1,06*1,895		9,4			
		02: 3,6*1,56		5,6			
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		04: 5,74*8,66		49,7			
		05: 5,74*4,825		27,7			
		08: 1,075*1,275		1,4			
13	**612421615R00**	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	44,2	242,50	10 708,80	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Podhoz pod nový obklad:					
		02: 2,45*(3,6*2+1,56-1,2)		18,5			
		06: 2,45*(4,439+0,25)		11,5			
		2,45*((1,075+1,25)*2-0,9)		9,2			
		-0,7*2,275		-1,6			
		08: 1,8*((1,075+1,275)*2-0,675)		7,2			
		-(1,8-0,76)*0,665		-0,7			
		Provozní mezisoučet:		*44,2*			
		44,16		44,2			
14	**612421637R00**	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	30,0	452,50	13 575,00	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Fa dle skutečnosti:					
		Zaomítání ploch po vybouraných stávajících obkladech: 30,0		30,0			
15	**612421431RT2**	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	346,7	383,50	132 958,02	RTS 21/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	Výkaz výměr:	01: 3,71*(4,75*2+3,455+1,895)		55,1			
		02: 3,71*(3,6*2+1,56)		32,5			
		03: 3,725*((4,09+3,901)*2+1,06+1,166+1,265+1,165)		76,9			
		04: 3,71*(5,74+8,66)*2		106,8			
		05: 3,695*(5,74+4,825)*2		78,1			
		06: 3,45*(4,439*2-0,9+0,25+1,139)		32,3			
		3,45*((1,075+1,25)*2-0,9)		12,9			

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 15
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		07: 3,45*((5,585+3,115)*2-1,445)		55,0			
		08: 3,665*(1,075+1,275)*2		17,2			
		ODpočet otvorů a dopočet ostění a nadpraží: 0,64*(1,205+1,22+2,5*4)		8,0			
		-(1,205+1,22)*2,5*2		-12,1			
		-1,32*2,57		-3,4			
		-1,56*2,2		-3,4			
		0,2*(1,56+2*2,2)		1,2			
		-0,675*2,03*2		-2,7			
		0,2*(0,675+2*2,03)		0,9			
		-0,82*2,14*2		-3,5			
		dopočet na plochu klenby 15%: 0,33*(1,091*1,15+2,29*2)		1,9			
		-(1,165*2,5)*2+0,35*(1,205+2,5*2)		-3,7			
		-1,485*2,285		-3,4			
		0,1*(1,485+2*2,285)		0,6			
		-1,190*2,25		-2,7			
		-2,285*(1,325+1,33+1,325*2+1,355+1,36)		-18,3			
		0,15*(2,285*2*6+1,325+1,33+1,325*2+1,355+1,36)		5,3			
		-1,18*2,5*2		-5,9			
		-0,885*2,2*2		-3,9			
		0,48*(0,95+2,25*2)		2,6			
		-1,065*2,175		-2,3			
		-0,81*2,275		-1,8			
		0,2*(0,81+2,275)*2		1,2			
		-1,0*2,14		-2,1			
		0,2*(1,185+2,99*2)		1,4			
		0,165*(0,875+2,1*2)		0,8			
		0,15*(0,86+2*2,1)		0,8			
		-2,275*(0,7+0,665)		-3,1			
		0,15*(2,275*4+0,7+0,665)		1,6			
		Odpočet bourané obklady: -30		-30,0			
		Odpočet nové obklad:					
		02: 2,45*(3,6*2+1,56-1,2)		18,5			
		06: 2,45*(4,439+0,25)		11,5			
		2,45*((1,075+1,25)*2-0,9)		9,2			
		-0,7*2,275		-1,6			
		08: 1,8*((1,075+1,275)*2-0,675)		7,2			
		-(1,8-0,76)*0,665		-0,7			
		Provozní mezisoučet:		*44,2*			
		-44,16		-44,2			
16	**615481111R00**	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),	m2	6,9	330,50	2 264,42	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	A1: 6,25*(0,3*2+0,25)		5,3			
		A2: 3,42*0,15*3		1,5			
Celkem za:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**				**234 014,40**	
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**					
17	**622904121R00**	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	25,4	170,50	4 328,07	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Původní dispozice:					
		R14:					
		09, 010: 1,075*(1,275+1,41)		2,9			
		06: 1,445*1,35+(3,215-1,35)*1,325+1,513*1,15+(1,325+1,15)*0,5*0,18+0,48*0,885		6,8			
		R13:					

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 16
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		07: 2,055*1,45		3,0			
		08: 3,99*3,095		12,3			
		0,33*1,091		0,4			
Celkem za:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				**4 328,07**	
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**					
18	**631571003V01**	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující, materiál samostatně	m3	10,1	801,91	8 112,76	Vlastní
	Výkaz výměr:	Srovnatelně - úprava stávajícího násypu:					
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		04, 05: 5,74*(4,825+8,66)		77,4			
		0,15*1,35*6		1,2			
		07: 5,585*3,015		16,8			
		Provozní mezisoučet:		*126,5*			
		126,46*0,08		10,1			
19	**632416250R00**	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	46,9	635,00	29 756,10	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Sklaba P3, S13:					
		01: 4,75*1,56+1,06*1,895		9,4			
		02: 3,6*1,56		5,6			
		Repasovaná dlažba:		0,0			
		08: 1,075*1,275		1,4			
		06: 1,445*2,26+(1,445+1,139)*0,5*0,15+1,139*1,513		5,2			
		1,475*1,25		1,8			
		Provozní mezisoučet:		*23,4*			
		23,43*2		46,9			
Celkem za:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**37 868,86**	
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**					
20	**974031164R00**	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	6,8	251,00	1 716,84	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	Výkaz výměr:	A2: 3,42*2		6,8			
21	**974031666R00**	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	12,5	326,50	4 081,25	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	A1: 2*6,25		12,5			
22	**978013191R00**	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	44,2	91,30	4 031,81	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Bourání omítek pod nový obklad:					
		02: 2,45*(3,6*2+1,56-1,2)		18,5			
		06: 2,45*(4,439+0,25)		11,5			
		2,45*((1,075+1,25)*2-0,9)		9,2			
		-0,7*2,275		-1,6			
		08: 1,8*((1,075+1,275)*2-0,675)		7,2			
		-(1,8-0,76)*0,665		-0,7			
		Provozní mezisoučet:		*44,2*			
		44,16		44,2			

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 17
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Celkem za:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**9 829,90**	
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**					
23	**999281108R00**	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	40,3	793,00	31 930,80	RTS 21/ II
Celkem za:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**31 930,80**	
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**					
24	**713121111R00**	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	23,4	40,30	944,30	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	01: 4,75*1,56+1,06*1,895		9,4			
		02: 3,6*1,56		5,6			
		Repasovaná dlažba:					
		08: 1,075*1,275		1,4			
		06: 1,445*2,26+(1,445+1,139)*0,5*0,15+1,139*1,513		5,2			
		1,475*1,25		1,8			
25	**28376062R**	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,680 m2K/W	m2	23,9	62,80	1 500,95	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 24: 23,43188*1,02		23,9			
26	**998713202R00**	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	24,5	2,10	51,35	RTS 21/ II
Celkem za:	**713**	**Izolace tepelné**				**2 496,60**	
Díl:	**7256**	**Doplňkové výrobky**					
27	S06	Zástěna sprchového koutu -dvoukř. dveře otvíavé 900/2000	ks	1,0	9 000,00	9 000,00	Vlastní
28	S08	Zástěna vanová pravá 600/2000	ks	1,0	5 000,00	5 000,00	Vlastní
29	S15	Zrcadlo	ks	1,0	3 000,00	3 000,00	Vlastní
Celkem za:	**7256**	**Doplňkové výrobky**				**17 000,00**	
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**					
30	**762526110RT2**	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 80 x 50 mm	m2	126,8	186,50	23 651,93	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Podlaha P1:					
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		04, 05: 5,74*(4,825+8,66)		77,4			
		0,15*1,35*6		1,2			
		07: 5,585*3,015		16,8			
		1,09*0,33		0,4			
		Provozní mezisoučet:		*126,8*			
		126,82		126,8			
31	**998762202R00**	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	236,5	6,70	1 584,68	RTS 21/ II
Celkem za:	**762**	**Konstrukce tesařské**				**25 236,61**	

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 18
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	**763**	**Dřevostavby**					
32	**763614112R00**	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	253,6	132,50	33 607,30	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Podlaha P1:					
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		04, 05: 5,74*(4,825+8,66)		77,4			
		0,15*1,35*6		1,2			
		07: 5,585*3,015		16,8			
		1,09*0,33		0,4			
		Provozní mezisoučet:		*126,8*			
		126,82*2		253,6			
33	**60725038R**	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	273,9	847,00	232 019,73	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 32: 253,64000*1,08		273,9			
34	**998763201R00**	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 656,3	9,10	24 172,06	RTS 21/ II
Celkem za:	**763**	**Dřevostavby**				**289 799,09**	
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**					
35	T1	stěna šatny s dveřmi překližka, 1 430x3 665	ks	1,0	65 000,00	65 000,00	Vlastní
36	T2	skříň na kotel a úložné prostory, 1 360x3 710x600	ks	1,0	75 000,00	75 000,00	Vlastní
37	T3	skříňová sestava, 3 600x600x600	ks	1,0	12 000,00	12 000,00	Vlastní
		skříňová sestava se zabudovanou vanou, pračkou, úložnými prostory – jeklová konstrukce, skříň masiv					
38	T4	dřevěné obložky + zasklení s mléčným sklem, 1 220x2 500	ks	1,0	46 000,00	46 000,00	Vlastní
39	T5	stěna pro dveře v obývacím pokoji – jeklová konstrukce opláštěna dřevem	kompl	0,0	70 000,00	0,00	Vlastní
		předpokládaná cena - variantní řešení, není součást zákl. ceny					
40	T6	Dřevěné prahy, D+M	m2	1,6	20 000,00	31 069,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	pro dveře::					
		D9: 1,205*0,64		0,8			
		D7: 1,32*0,25		0,3			
		D6: 0,675*0,2		0,1			
		D5: 0,82*0,15		0,1			
		D4: 0,885*0,15		0,1			
		D3: 0,1*0,615		0,1			
41	T7	Skříňka pod umyvadlo - masiv	ks	1,0	15 000,00	15 000,00	Vlastní
Celkem za:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**244 069,00**	
Díl:	**7662**	**Repase truhlářských výrobků**					
42	R01	repase okna do dvora včetně ostění a kování 810/2275	ks	1,0	37 000,00	37 000,00	Vlastní
43	R02	repase dveří na balkón včetně zárubně a kování 1000/2140	ks	2,0	25 000,00	50 000,00	Vlastní
44	R03	nadsvětlík 1000/850	ks	2,0	6 500,00	13 000,00	Vlastní
45	R04	repase dveří interiérových jednokřídlých včetně zárubně a kování	ks	3,0	23 000,00	69 000,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	D5 820/2140: 1		1,0			
		D6 675/2030: 1		1,0			
		D4 885/2200: 1		1,0			
46	R05	repase dveří interiérových dvoukřídlých včetně zárubně a kování	ks	3,0	32 000,00	96 000,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 19
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	D9 1165/2500: 1		1,0			
		D10 1180/250: 1		1,0			
		D12 1165/2500: 1		1,0			
47	R06	repase vstupních dveří včetně zárubně a kování 1320/2570	ks	1,0	35 000,00	35 000,00	Vlastní
48	R07	repase dveří interiérových jednokřídlých včetně kování, zárubně nové, 615/2030	ks	2,0	23 000,00	46 000,00	Vlastní
49	R09	repase okna ze sprchového koutu a wc do světlíku včetně ostění a kování 700/2275	ks	2,0	20 000,00	40 000,00	Vlastní
50	R10	repase okna z předsíně do světlíku včetně ostění a kování 1560/2200	ks	1,0	42 000,00	42 000,00	Vlastní
51	R11	repase okna z koupelny do světlíku včetně ostění a kování, 1065/2175	ks	1,0	28 000,00	28 000,00	Vlastní
Celkem za:	**7662**	**Repase truhlářských výrobků**				**456 000,00**	
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**					
52	**771551030T01**	Montáž podlah z dlaždic cementových do tmele, 30x30 cm	m2	23,4	510,52	11 962,44	Vlastní
	Výkaz výměr:	01: 4,75*1,56+1,06*1,895		9,4			
		02: 3,6*1,56		5,6			
		Repasovaná dlažba:					
		08: 1,075*1,275		1,4			
		06: 1,445*2,26+(1,445+1,139)*0,5*0,15+1,139*1,513		5,2			
		1,475*1,25		1,8			
53	R13	repase původní cementové dlažby	m2	15,7	350,00	5 491,09	Vlastní
		repase původní cementové dlažby přemístující se na jiné místo - nová hydroizolace					
	Výkaz výměr:	R13:					
		Výměry dle stávajícího stavu:					
		07: 2,055*1,45		3,0			
		08: 3,99*3,095		12,3			
		0,33*1,091		0,4			
54	R14	repase původní cementové dlažby	m2	9,7	350,00	3 393,51	Vlastní
		repase původní cementové dlažby vč. hydroizolace a pokládky					
	Výkaz výměr:	Výměra z původní dispozice:					
		R14:					
		09, 010: 1,075*(1,275+1,41)		2,9			
		06: 1,445*1,35+(3,215-1,35)*1,325+1,513*1,15+(1,325+1,15)*0,5*0,18+0,48*0,885		6,8			
55	5924737111	Dlaždice cementové 30x30x3 cm	m2	16,5	334,00	5 522,02	Vlastní
	Výkaz výměr:	01: 4,75*1,56+1,06*1,895		9,4			
		02: 3,6*1,56		5,6			
		Provozní mezisoučet:		*15,0*			
		15,03*1,1		16,5			
56	**998771202R00**	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	263,7	6,70	1 766,73	RTS 21/ II
		50 m vodorovně					
Celkem za:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				**28 135,79**	
Díl:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**					
57	**775413123R00**	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 100/15 mm	m	81,1	138,50	11 227,64	RTS 21/ II
		bez základního nátěru					
	Výkaz výměr:	03: ((4,09+3,901)*2+1,06+1,166+1,265+1,165)		20,6			
		-1,205-1,19+0,1*2		-2,2			
		04: (5,74+8,66)*2		28,8			
		-1,22-1,205*2-1,222		-4,9			
		05: (5,74+4,825)*2		21,1			

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 20
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		-0,885-1,18		-2,1			
		07: ((5,585+3,115+2,215)*2-1,445)		20,4			
		0,33*2-0,82-0,615		-0,8			
58	**775591900R00**	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	126,8	225,00	28 533,93	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	R15 - přeskladání, zbroušení, přetmelení a voskování stávajících parket:					
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		04, 05: 5,74*(4,825+8,66)		77,4			
		0,15*1,35*6		1,2			
		07: 5,585*3,015		16,8			
		1,09*0,33		0,4			
59	775511902222	Položení podlah vlys.do tmele, stávající demontované vlysy	m2	126,5	874,00	110 524,10	Vlastní
		Penetrace podkladu, montáž vlysů lepením, přebroušení vlysů a napastování parket. Včetně dodávky penetrace, lepidla a pasty.					
	Výkaz výměr:	R15 - přeskladání, zbroušení, přetmelení a voskování stávajících parket:					
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		04, 05: 5,74*(4,825+8,66)		77,4			
		0,15*1,35*6		1,2			
		07: 5,585*3,015		16,8			
60	775599144444	Přetmelení a voskování vlysových podlah	m2	126,5	539,00	68 160,74	Vlastní
		Popis úpravy konečné vlysů - viz TZ					
	Výkaz výměr:	R15:					
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		04, 05: 5,74*(4,825+8,66)		77,4			
		0,15*1,35*6		1,2			
		07: 5,585*3,015		16,8			
61	**61193335R**	dílec podlahový vlys; š = 50,0 mm; l = 350,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída II.; spoj pero - drážka;m2 pokládka celoplošně lepený způsob		19,0	891,00	16 901,38	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	R15:					
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		1,205*0,35		0,4			
		04, 05: 5,74*(4,825+8,66)		77,4			
		0,15*1,35*6		1,2			
		07: 5,585*3,015		16,8			
		Provozní mezisoučet:		*126,5*			
		Doplnění nových vlysů: 126,46*0,15		19,0			
62	**998775202R00**	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	%	2 353,5	1,60	3 765,56	RTS 21/ II
		50 m vodorovně					
Celkem za:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**				**239 113,35**	
Díl:	**781**	**Obklady keramické**					
63	**781485116RT1**	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování	m2	46,5	852,00	39 595,59	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	02: 2,45*((3,6+1,56)*2-1,2-0,615)		20,8			

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 21
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		06: 2,45*(4,439+0,25)		11,5			
		2,45*((1,075+1,25)*2-0,9)		9,2			
		-0,7*2,275		-1,6			
		08: 1,8*((1,075+1,275)*2-0,675)		7,2			
		-(1,8-0,76)*0,665		-0,7			
64	**597623001R**	obklad keramický mozaika; 2,5 x 2,5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva bílá; mat PEI 4	m2	51,1	1 091,00	55 773,09	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 63: 46,47370*1,1		51,1			
65	**998781202R00**	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	953,7	3,75	3 576,33	RTS 21/ II
Celkem za:	**781**	**Obklady keramické**				**98 945,01**	
Díl:	**784**	**Malby**					
66	**784442011RT2**	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	539,6	90,90	49 053,05	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Stropy:					
		01: 4,75*1,56+1,06*1,895		9,4			
		02: 3,6*1,56		5,6			
		03: 5,64*5,64		31,8			
		-(0,7*0,75+1,0*0,6+0,75*0,85+0,7*1,0)*0,5		-1,2			
		04: 5,74*8,66		49,7			
		05: 5,74*4,825		27,7			
		08: 1,075*1,275		1,4			
		Stěny:					
		01: 3,71*(4,75*2+3,455+1,895)		55,1			
		02: 3,71*(3,6*2+1,56)		32,5			
		03: 3,725*((4,09+3,901)*2+1,06+1,166+1,265+1,165)		76,9			
		04: 3,71*(5,74+8,66)*2		106,8			
		05: 3,695*(5,74+4,825)*2		78,1			
		06: 3,45*(4,439*2-0,9+0,25+1,139)		32,3			
		3,45*((1,075+1,25)*2-0,9)		12,9			
		07: 3,45*((5,585+3,115)*2-1,445)		55,0			
		08: 3,665*(1,075+1,275)*2		17,2			
		ODpočet otvorů a dopočet ostění a nadpraží: 0,64*(1,205+1,22+2,5*4)		8,0			
		0,2*(1,56+2*2,2)		1,2			
		0,2*(0,675+2*2,03)		0,9			
		dopočet na plochu klenby 15%: 0,33*(1,091*1,15+2,29*2)		1,9			
		0,1*(1,485+2*2,285)		0,6			
		0,15*(2,285*2*6+1,325+1,33+1,325*2+1,355+1,36)		5,3			
		-0,885*2,2*2		-3,9			
		0,48*(0,95+2,25*2)		2,6			
		0,2*(0,81+2,275)*2		1,2			
		0,2*(1,185+2,99*2)		1,4			
		0,165*(0,875+2,1*2)		0,8			
		0,15*(0,86+2*2,1)		0,8			
		0,15*(2,275*4+0,7+0,665)		1,6			
		Odpočet bourané obklady: -30		-30,0			
		Odpočet nové obklad:					
		02: 2,45*(3,6*2+1,56-1,2)		18,5			
		06: 2,45*(4,439+0,25)		11,5			
		2,45*((1,075+1,25)*2-0,9)		9,2			
		-0,7*2,275		-1,6			
		08: 1,8*((1,075+1,275)*2-0,675)		7,2			

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 22
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210202**	**Stavební úpravy - nový stav**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		-(1,8-0,76)*0,665		-0,7			
		Provozní mezisoučet:		*44,2*			
		-44,16		-44,2			
67	**784442021RT2**	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné - 1x penetrace	m2	86,4	82,00	7 082,86	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	SDK konstrukce:					
		Příčky:					
		03: 3,75*(3,2+0,15)*2		25,1			
		07: 3,45*(2,215*2+0,1)		15,6			
		07/06: 3,95*1,445*2		11,4			
		02/01: (3,95*2-2,45)*1,56		8,5			
		02: (3,95-2,45)*1,56		2,3			
		Podhledy:					
		07: 5,585*3,015		16,8			
		06: 1,445*2,26+(1,445+1,139)*0,5*0,15+1,139*1,513		5,2			
		1,075*1,25		1,3			
Celkem za:	**784**	**Malby**				**56 135,91**	
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**					
68	**979011211R00**	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,1	706,00	2 200,93	RTS 21/ II
69	**979011219R00**	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,1	337,00	1 050,58	RTS 21/ II
70	**979081111R00**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,1	234,50	731,04	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
71	**979081121R00**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	59,2	16,00	947,71	RTS 21/ II
72	**979990107R00**	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,1	1 612,00	5 025,35	RTS 21/ II
73	**979087311R00**	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	3,1	298,00	929,00	RTS 21/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,					
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.					
74	**979087391R00**	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	3,1	142,50	444,24	RTS 21/ II
Celkem za:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**11 328,85**	

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 23
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210203**	**Zdravotechnické instalace**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**					
1	**612423521R00**	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	8,1	978,00	7 921,80	RTS 21/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
	Výkaz výměr:	34*0,15		5,1			
		30,0*0,1		3,0			
Celkem za:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**				**7 921,80**	
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**					
2	**974031164R00**	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	34,0	251,00	8 534,00	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
3	**974031154R00**	do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	30,0	165,00	4 950,00	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
4	**900 RT1**	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	16,0	396,00	6 336,00	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Demontáže stávajících rozvodů: 2*8		16,0			
Celkem za:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**19 820,00**	
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**					
5	**999281108R00**	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,5	793,00	377,96	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Celkem za:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**377,96**	
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**					
6	**721213436R00**	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, děrovaný rošt, délka 1000 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,0	8 275,00	8 275,00	RTS 21/ II
		včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu					
	Výkaz výměr:	S5: 1		1,0			
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,0	198,50	1 985,00	Vlastní
8	721176104R00	Potrubí připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	4,0	206,00	824,00	Vlastní
9	721176105R00	Potrubí připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,5	504,00	756,00	Vlastní
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,0	59,00	295,00	Vlastní
11	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,0	68,00	68,00	Vlastní
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,0	88,00	176,00	Vlastní
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,0	16,00	240,00	Vlastní
14	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,0	598,00	8,72	Vlastní
15	721100010RA0	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky	kus	4,0	1 000,00	4 000,00	Vlastní
16	55162382.A	Tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100	kus	2,0	1 679,00	3 358,00	Vlastní
Celkem za:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				**19 985,72**	
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**					
17	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	34,0	98,70	3 355,80	Vlastní
18	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	18,0	86,20	1 551,60	Vlastní
19	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	26,0	91,90	2 389,40	Vlastní
20	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé , samolepící spoj, rychlouzávěr	m	78,0	23,50	1 833,00	Vlastní
21	722194105	Vyvedení výustek D 15	kus	8,0	83,30	666,40	Vlastní
22	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,0	227,50	227,50	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 24
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210203**	**Zdravotechnické instalace**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
23	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	3,0	339,00	1 017,00	Vlastní
24	722235522R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	8,0	328,50	2 628,00	Vlastní
25	722237662R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 20,vod	kus	1,0	392,50	392,50	Vlastní
26	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	3,0	66,00	198,00	Vlastní
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	78,0	21,30	1 661,40	Vlastní
28	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2	soubor	8,0	234,00	1 872,00	Vlastní
29	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	8,0	85,00	680,00	Vlastní
30	734293313R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 20	kus	1,0	235,50	235,50	Vlastní
31	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,0	545,00	20,44	Vlastní
32	286151850R	Trubka 16 x 2,2 , třívrstvá PP-RCT/AL/PPR	m	18,0	51,70	930,60	Vlastní
33	286151871R	Trubka vícevrstvá 25x3,5x4000 mm, PP-RCT/PPR	m	26,0	238,00	6 188,00	Vlastní
34	286151872R	Trubka vícevrstvá 32x4,4x4000 mm, PP-RCT/PPR	m	34,0	286,00	9 724,00	Vlastní
35	2865440	Nástěnka d 15x1/2"	kus	8,0	90,80	726,40	Vlastní
36	4261097512R	Čerpadlo cirkulační, PN 10	kus	1,0	5 010,00	5 010,00	Vlastní
Celkem za: 722		**Vnitřní vodovod**				**41 307,54**	

Díl: 723 **Vnitřní plynovod**

37	723163104R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm	m	27,0	504,00	13 608,00	Vlastní
38	723163105R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm	m	5,0	679,00	3 395,00	Vlastní
39	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	30,0	30,50	915,00	Vlastní
40	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	30,0	260,00	7 800,00	Vlastní
41	723229102R00	Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2	soubor	2,0	110,50	221,00	Vlastní
42	723233146	Armatura 2závity-ventil s tep.pojistkou 1"	kus	2,0	1 857,00	3 714,00	Vlastní
43	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	1,0	126,00	126,00	Vlastní
44	723261912R00	Montáž plynoměrů G-4	kus	1,0	122,50	122,50	Vlastní
Celkem za: 723		**Vnitřní plynovod**				**29 901,50**	

Díl: 725 **Zařizovací předměty**

45	725-001-1	Umyvadlo dle specifikace, bílá	kus	2,0	2 649,00	5 298,00	Vlastní
46	725-001-2	Umývátko dle specifikace	kus	1,0	2 150,00	2 150,00	Vlastní
47	725-001-3	Sifon plastový Concept 5/4"-bílý	kus	3,0	115,00	345,00	Vlastní
48	725-001-4	Souprava pro upevnění umyvadel M10x120mm	kus	3,0	24,30	72,90	Vlastní
49	725-001-5	Umyvadlová baterie-dle specifikace	kus	3,0	2 160,00	6 480,00	Vlastní
50	725-001-6	Příslušenství k sifonům,umyv.výpusť Click-clack, zátka 5/4"	kus	3,0	341,00	1 023,00	Vlastní
51	725-001-7	Ventil rohový závitový s filtrem 1/2"x5/4"	kus	8,0	375,00	3 000,00	Vlastní
52	725-002-1	Předstěnový systém geberit vč tlač., výška 112cm	kus	2,0	6 176,00	12 352,00	Vlastní
53	725-002-2	Tlačítko WC-bílé	kus	2,0	1 598,00	3 196,00	Vlastní
54	725-002-4	Sedátko WC duraplast s kov.panty , bílá	kus	2,0	1 273,00	2 546,00	Vlastní
55	725-003-5	Vana+ PÁKOVÁ BATERIE SE SPRCHOVOU SADOU	kus	1,0	9 539,00	9 539,00	Vlastní
56	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,0	607,00	1 214,00	Vlastní
57	725829202R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	3,0	224,50	673,50	Vlastní
58	725849106	Montáž bidetu	kus	1,0	298,00	298,00	Vlastní
59	725849107	Montáž baterie bidetové	kus	1,0	246,00	246,00	Vlastní
60	725849109	Montáž vany	kus	1,0	398,00	398,00	Vlastní
61	725860212RT1	Sifon HL134.0 pod omítku, výjimatelná vložka, připoj DN 40,50	kus	1,0	726,00	726,00	Vlastní
62	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlo+dřez D 32	kus	4,0	101,00	404,00	Vlastní
63	725869218R00	Montáž U-sifonu-umyvadla+dřez	kus	4,0	100,50	402,00	Vlastní
64	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,1	621,00	48,67	Vlastní
65	725290020RA0	Montáž umyvadla na šrouby	kus	3,0	253,00	759,00	Vlastní
66	55141110R	Ventil pračka/myčka 1/2" x 3/4", s filtrem	kus	2,0	285,00	570,00	Vlastní
67	642400531R	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování, bílá	kus	2,0	2 455,00	4 910,00	Vlastní
68	64241728R	Bidet stojící s otv. pro baterii	kus	1,0	5 300,00	5 300,00	Vlastní
69	725-002-2	Zápachová uzávěra vanová	kus	1,0	456,00	456,00	Vlastní
Celkem za: 725		**Zařizovací předměty**				**62 407,07**	

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 25
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210203**	**Zdravotechnické instalace**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**					
70	**979011211R00**	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,2	706,00	1 532,02	RTS 21/ II
71	**979011219R00**	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,2	337,00	731,29	RTS 21/ II
72	**979081111R00**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,2	234,50	508,87	RTS 21/ II
73	**979081121R00**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	41,2	16,00	659,68	RTS 21/ II
74	**979990107R00**	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,2	1 612,00	3 498,04	RTS 21/ II
75	**979087311R00**	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	2,2	298,00	646,66	RTS 21/ II
76	**979087391R00**	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	2,2	142,50	309,23	RTS 21/ II
Celkem za:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**7 885,79**	

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 26
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210204**	**Ústřední vytápění**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**					
1	713420001	na trubku 18x1 tl. Izol. 20mm PE-AL	m	72,0	112,00	8 064,00	Vlastní
2	713420002	na trubku 22x1 tl. Izol. 20mm PE-AL	m	24,0	128,00	3 072,00	Vlastní
3	713420003	na trubku 28x1,5 tl. Izol. 25mm PE-AL	m	36,0	207,00	7 452,00	Vlastní
4	713420004	veškerý pomocný materiál	soub	1,0	6 000,00	6 000,00	Vlastní
Celkem za:	**713**	**Izolace tepelné**				**24 588,00**	
Díl:	**730**	**Ústřední vytápění - ostatní**					
5	730010001	Topná zkouška - HZS	hod	72,0	350,00	25 200,00	Vlastní
6	730010002	napuštění systému, proplach a tlaková zkouška	soub	1,0	2 640,00	2 640,00	Vlastní
7	730010003	vyregulování systému	soub	1,0	6 000,00	6 000,00	Vlastní
8	730010005	prostupy, zednické přípomoce-drážky,požární ucpávky	soub.	1,0	5 600,00	5 600,00	Vlastní
9	**900 RT2**	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	16,0	489,50	7 832,00	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	Demontáže stávajících rozvodů: 2*8		16,0			
Celkem za:	**730**	**Ústřední vytápění - ostatní**				**47 272,00**	
Díl:	**731**	**Kotelny**					
10	731010001	sestava plynový kondenzační kotel	soubor	1,0	78 190,00	78 190,00	Vlastní
		sestava plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.24GA, 2,5-24kW, pojistný ventil, čerpadlo, expanzní nádoba 8L					
11	731010002	zásobník TUV Baxi 120L	soubor	1,0	0,00	0,00	Vlastní
12	731010003	Regulace: termostatem	soubor	1,0	8 310,00	8 310,00	Vlastní
13	731010004	AVS 75	soubor	1,0	4 500,00	4 500,00	Vlastní
14	731010005	čidlo venkovní teploty B9-bezdratove	soubor	1,0	3 930,00	3 930,00	Vlastní
15	731010006	QAA75	soubor	1,0	6 590,00	6 590,00	Vlastní
16	731010007	QAZ36 čidlo teploty zásobníku	soubor	1,0	220,00	220,00	Vlastní
17	731010008	QAD 36 teplotni cidlo	soubor	1,0	820,00	820,00	Vlastní
18	731010009	uvedení kotle do provozu	soubor	1,0	3 500,00	3 500,00	Vlastní
19	731010011	koaxiální vodorovné odkouření O80/125mm, délka cca 4m	soubor	1,0	17 712,00	17 712,00	Vlastní
20	731010010	koaxiální svislé odkouření O80/125mm, délka cca 9,5m	soubor	1,0	23 690,00	23 690,00	Vlastní
Celkem za:	**731**	**Kotelny**				**147 462,00**	
Díl:	**732**	**Strojovny**					
21	732010001	neutralizační zařízení ke kotli	soubor	1,0	5 000,00	5 000,00	Vlastní
Celkem za:	**732**	**Strojovny**				**5 000,00**	
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**					
22	733010002	Potrubí měd 18x1	m	72,0	880,00	63 360,00	Vlastní
23	733010003	Potrubí měd 22x1	m	24,0	1 001,00	24 024,00	Vlastní
24	733010004	Potrubí měd 28x1,5	m	36,0	1 254,00	45 144,00	Vlastní
25	733010005	pevný bod uložení na potrubí	ks	3,0	1 800,00	5 400,00	Vlastní
Celkem za:	**733**	**Rozvod potrubí**				**137 928,00**	
Díl:	**734**	**Armatury**					
26	734010001	KK DN25	ks	5,0	500,00	2 500,00	Vlastní
		dodávka armatury, vč. montáže					
27	734010002	Filtr DN25	ks	1,0	400,00	400,00	Vlastní
		dodávka armatury, vč. montáže					
28	734010003	vypouštěcí kulový kohout DN15	ks	2,0	294,00	588,00	Vlastní
		dodávka armatury, vč. montáže					

Položkový soupis

Stavba:	**Říčný2102**	**3. NP, Městský byt, BD Šeříkova 564/6**	List č. 27
Objekt:	**SO 01**	**BD Šeříkova 564/6**	
Soupis:	**210204**	**Ústřední vytápění**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
29	734010004	ventil pro žebříky DN15, rohový - IMI Multilux Eclipse dodávka armatury, vč. montáže	ks	2,0	2 631,00	5 262,00	Vlastní
30	734010005	šroubení pro tělesa Ventil kompakt DN15, rohové - IMI Vekotec Eclipse dodávka armatury, vč. montáže	ks	10,0	700,00	7 000,00	Vlastní
31	734010006	Termostatická hlavice Heimeier standart - tělesa VK dodávka armatury, vč. montáže	ks	6,0	700,00	4 200,00	Vlastní
32	734010007	Termostatická hlavice Heimeier standart -žebříky dodávka armatury, vč. montáže	ks	2,0	700,00	1 400,00	Vlastní
33	734010008	Hlavice ručního ovládání Heimeier dodávka armatury, vč. montáže	ks	4,0	150,00	600,00	Vlastní
Celkem za: 734		**Armatury**				**21 950,00**	
Díl: 735		**Otopná tělesa**					
34	735010002	22VKM8-500/600 KORADO VENTIL KOMPAKT se spodním středovým připojením	soubor	1,0	8 174,00	8 174,00	Vlastní
35	735010003	33VKM8-500/800 KORADO VENTIL KOMPAKT se spodním středovým připojením	soubor	1,0	12 053,00	12 053,00	Vlastní
36	735010004	33VKM8-500/1000 KORADO VENTIL KOMPAKT se spodním středovým připojením	soubor	6,0	13 237,00	79 422,00	Vlastní
37	735010005	33VKM8-500/1200 KORADO VENTIL KOMPAKT se spodním středovým připojením	soubor	1,0	14 420,00	14 420,00	Vlastní
38	735010006	33VKM8-600/1100 KORADO VENTIL KOMPAKT se spodním středovým připojením	soubor	1,0	14 760,00	14 760,00	Vlastní
39	735010007	žebřík KRCM 1820/495 středové připojení	soubor	2,0	3 038,00	6 076,00	Vlastní
40	735010008	el. topné těleso k žebříku s integrovaným regulátorem teploty Z-KT7R-0500-10 (500W)	soubor	2,0	5 100,00	10 200,00	Vlastní
Celkem za: 735		**Otopná tělesa**				**145 105,00**	