RCNKSK s.r.o.
U Lužického semináře 26
118 00 Praha – Malá Strana

rcnksk@rcnksk.com
+420 605 875 464
www.rcnksk.com

3.np, městský byt

bytový dům Šeříková 564/6

stupeň:
DPS

vypracovali:
Ing. Radim Florian

stavebník:
Hlavní město Praha
Městská část Praha 1

zodpovědný projektant:
Ing. Jaroslav Zvonař

zkontroloval:
MgA. Jan Říčný

D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Rozpočtová část

STAVBA: 3.NP, městský byt, bytový dům Šeříkova 564/6
OBJEKT:
ČÁST: **D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky**
D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	184 593,99 Kč
2.	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	118 092,00 Kč
3.	DODÁVKA ROZVADĚČŮ	24 706,50 Kč
4.	DOPRAVA	1 400,00 Kč
5.	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	32 500,00 Kč
6.	HZS - REVIZE	4 400,00 Kč
6.	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	365 692,49 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.

DATUM: 2021-09
VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian

STAVE 3.NP, městský byt, bytový dům Šeříkova 564/6

OBJEI

ČÁST: **D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky**
D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ				
1.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	40	7,02 Kč	280,80 Kč
2.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	55	10,53 Kč	579,15 Kč
3.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50	M	10	41,60 Kč	416,00 Kč
4.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	20	54,60 Kč	1 092,00 Kč
5.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	5	84,50 Kč	422,50 Kč
6.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO PORCELÁNOVÉ VYPÍNAČE/ZÁSUVKY	KS	98	45,50 Kč	4 459,00 Kč
7.	ROZPĚRA PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC PRO PORCELÁNOVÉ VYPÍNAČ/ZÁSUVKY	KS	35	45,50 Kč	1 592,50 Kč
8.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ	KS	8	18,20 Kč	145,60 Kč
9.	KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	10	40,69 Kč	406,90 Kč
10.	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5, S VÍČKEM	KS	4	102,44 Kč	409,76 Kč
11.	KRABICE KO 100 E, S VÍČKEM	KS	1	47,19 Kč	47,19 Kč
12.	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	130	13,65 Kč	1 774,50 Kč
13.	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	290	21,84 Kč	6 333,60 Kč
14.	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	90	23,14 Kč	2 082,60 Kč
15.	KABEL CYKYJ 5x2,5	M	25	33,15 Kč	828,75 Kč
16.	KABEL CYKYJ 5x6	M	8	80,60 Kč	644,80 Kč
17.	KABEL CYKYO 3x1,5	M	230	14,04 Kč	3 229,20 Kč
18.	KABEL CYKYO 5x1,5	M	120	26,39 Kč	3 166,80 Kč
19.	KABEL JYTY 4x1	M	15	16,51 Kč	247,65 Kč
20.	ŠŇŮRA H07RN-F 3x1,5	M	10	24,44 Kč	244,40 Kč
21.	ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5	M	15	36,01 Kč	540,15 Kč
22.	ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5	M	15	36,01 Kč	540,15 Kč
23.	ŠŇŮRA H07RN-F 5x1,5	M	15	39,65 Kč	594,75 Kč
24.	ŠŇŮRA H07RN-F 5x2,5	M	10	58,50 Kč	585,00 Kč
25.	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU, KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	7	1 241,50 Kč	8 690,50 Kč
26.	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU, KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	6	1 287,00 Kč	7 722,00 Kč
27.	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU, KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	1	1 287,00 Kč	1 287,00 Kč
28.	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	2	1 235,00 Kč	2 470,00 Kč
29.	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 V	KS	1	149,50 Kč	149,50 Kč
30.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, KULATÝ, PORCELÁNOVÝ, BARVA BÍLÁ, VČ. RÁMEČKU	KS	58	1 235,00 Kč	71 630,00 Kč
31.	ČASOVÉ RELÉ DO PŘÍSTROJ. KRABICE KP 67, DT3	KS	2	639,60 Kč	1 279,20 Kč
32.	HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ	KS	1	743,60 Kč	743,60 Kč
33.	JISTIČ LSN 20B/3, 10 kA	KS	1	514,80 Kč	514,80 Kč
34.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč
	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:				
35.	VODIČ CYA 4 zž	M	40	16,51 Kč	660,40 Kč
36.	VODIČ CYA 6 zž	M	10	17,81 Kč	178,10 Kč
37.	SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16	KS	8	15,60 Kč	124,80 Kč
38.	ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	8	18,20 Kč	145,60 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
	DATOVÉ ROZVODY:				
39.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	190	10,53 Kč	2 000,70 Kč
40.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	80	14,95 Kč	1 196,00 Kč
41.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40	M	50	24,70 Kč	1 235,00 Kč
42.	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	6	9,28 Kč	55,69 Kč
43.	KRABICE ODBOČNÁ KO 97/5, S VÍČKEM	KS	2	22,88 Kč	45,76 Kč
44.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	11	10,01 Kč	110,11 Kč
45.	KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM	KS	1	80,60 Kč	80,60 Kč
46.	KABEL UTP 6	M	360	12,35 Kč	4 446,00 Kč
47.	KABEL HDMI, DL. 8 m	KS	1	585,00 Kč	585,00 Kč
48.	ZÁSUVKA DATOVÁ, 1x RJ 45, VČ. RÁMEČKU	KS	6	172,90 Kč	1 037,40 Kč
49.	ZÁSUVKA DATOVÁ, 2x RJ 45, VČ. RÁMEČKU	KS	5	224,90 Kč	1 124,50 Kč
50.	TYPIZOVANÝ OCELOPLASTOVÝ ROZVADĚČ, SLABOPROUDÝ, NAPŘ. RZA-Z-3S14-IT2, OEZ	KS	1	2 405,00 Kč	2 405,00 Kč
51.	SOKLOVÁ ZÁSUVKA 230 V, 16 A, DIN, RO ROZVODNICE SLP	KS	2	455,00 Kč	910,00 Kč
52.	KEYSTONE RJ 45, CAT 6	KS	16	71,50 Kč	1 144,00 Kč
53.	DIN PATCH PANEL 1-PORTOVÝ BEZ KEYSTONE DO BYTOVÉHO SLP ROZVADĚČE RS	KS	18	149,50 Kč	2 691,00 Kč
54.	KEYSTONE RJ 45, CAT 6, NESTÍNĚNÝ, PRO DIN PATCH PANEL	KS	18	114,40 Kč	2 059,20 Kč
55.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	2 340,00 Kč	2 340,00 Kč
	TELEVIZNÍ ROZVODY:				
56.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	90	10,53 Kč	947,70 Kč
57.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	60	14,95 Kč	897,00 Kč
58.	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	6	9,28 Kč	55,69 Kč
59.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	6	10,01 Kč	60,06 Kč
60.	KOAX. KABEL H121 Cu, BELDEN	M	155	18,85 Kč	2 921,75 Kč
61.	ZÁSUVKA TV+R+SAT, VČ. RÁMEČKU	KS	6	262,60 Kč	1 575,60 Kč
62.	DIN PATCH PANEL 1-PORTOVÝ BEZ KEYSTONE DO BYTOVÉHO SLP ROZVADĚČE RS	KS	8	149,50 Kč	1 196,00 Kč
63.	KEYSTONE SPOJKA F-F KOAXIÁLNÍ, PRO DIN PATCH PANEL	KS	8	71,50 Kč	572,00 Kč
64.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1	1 885,00 Kč	1 885,00 Kč
	DOMÁCÍ TELEFON:				
65.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	10	10,53 Kč	105,30 Kč
66.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	2	10,01 Kč	20,02 Kč
67.	KABEL JYSTY 2x2x0,8	M	12	9,88 Kč	118,56 Kč
68.	KABEL JYTYO 3x1	M	5	11,96 Kč	59,80 Kč
69.	DOMÁCÍ TELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA, HANDS FREE, BUS, VIDEO	KS	1	5 915,00 Kč	5 915,00 Kč
70.	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	1	209,30 Kč	209,30 Kč
71.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1	1 235,00 Kč	1 235,00 Kč
	NUCENÉ VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ:				
72.	FLEXIBILNÍ POTRUBÍ ALU 125/6m, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	2	1 495,00 Kč	2 990,00 Kč
73.	VESTVNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN 125, 35W, 250V, SE ZABUDOVANOU ZPĚTNOU KLAPKOU	KS	2	2 405,00 Kč	4 810,00 Kč
74.	OBLOUK SEGMENTOVÝ 90/125G	KS	4	585,00 Kč	2 340,00 Kč
75.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1	1 105,00 Kč	1 105,00 Kč
	CELKEM KČ:				184 593,99 Kč

STAVE 3.NP, městský byt, bytový dům Šeříkova 564/6

OBJEI

ČÁST: **D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky**
D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE				
1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč
2.	MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO	KS	29	190,00 Kč	5 510,00 Kč
3.	MONTÁŽ SVÍTIDLA VESTAVNÉHO	KS	5	280,00 Kč	1 400,00 Kč
4.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1	8 450,00 Kč	8 450,00 Kč
5.	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
6.	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	KS	34	71,50 Kč	2 431,00 Kč
7.	UKONČENÍ - FORMA NA KOAX H121	KS	14	71,50 Kč	1 001,00 Kč
	CELKEM KČ:				118 092,00 Kč
	DODÁVKA ROZVADĚČŮ				
	ROZVADĚČ RB1				
1.	TYPIZOVANÁ OCELOPLASTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA, 56 MOD, IP 30/20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	4 615,00 Kč	4 615,00 Kč
2.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL	KS	1	5 135,00 Kč	5 135,00 Kč
3.	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	1	127,40 Kč	127,40 Kč
4.	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	14	109,20 Kč	1 528,80 Kč
5.	JISTIČ LSN 16B/3, 10 kA	KS	1	460,20 Kč	460,20 Kč
6.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 10B/1N/0,03	KS	3	1 666,60 Kč	4 999,80 Kč
7.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03 typ AC, 10 kA	KS	2	1 212,90 Kč	2 425,80 Kč
8.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	50	4,29 Kč	214,50 Kč
9.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
10.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč
	CELKEM KČ:				24 706,50 Kč
	CELKEM KČ:				24 706,50 Kč
	DOPRAVA				
1.	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1	850,00 Kč	850,00 Kč
2.	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1	550,00 Kč	550,00 Kč
	CELKEM KČ:				1 400,00 Kč
	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				
1.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	20	450,00 Kč	9 000,00 Kč
2.	PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	5	450,00 Kč	2 250,00 Kč
3.	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
4.	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ	HOD	10	450,00 Kč	4 500,00 Kč
5.	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	HOD	15	450,00 Kč	6 750,00 Kč
6.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	10	550,00 Kč	5 500,00 Kč
	CELKEM KČ:				32 500,00 Kč

STAVE 3.NP, městský byt, bytový dům Šeříkova 564/6

OBJEI

ČÁST: **D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky**
D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
	HZS - REVIZE				
1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8	550,00 Kč	4 400,00 Kč
	CELKEM KČ:				4 400,00 Kč