

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4500037829

č. smlouvy objednatele: 4500037829,
kterým se mění čl. II., III. a V. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové město

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Číslo účtu: 27-2000727399/0800

zastoupená Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1

osoby oprávněné k jednání: vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

technik STA OIN: Miroslav Pavelka

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

Jaroslavem Marouškem

Se sídlem: Čiklova 636/11, 128 00 Praha 2

Evidován u Živnostenského úřadu Prahy 2

IČ: 45268347, DIČ: CZ531120176

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 161312339/0800

Jednající: Jaroslav Maroušek

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII., odst. 5. smlouvy mění takto:

I.

V Čl. II. s názvem Vymezení díla

1. V odst.1 se za první větu doplňuje následující text:

„Součástí díla jsou dále dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované společností Quadra project s.r.o.“

2. Odst. 4 zní:

„Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla a dodatečných stavebních prací. Tím bude zajištěna jeho kompletní funkčnost. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.“

II.

V Čl. III. s názvem Cena díla

Odst. 1 zní:

„Za provedení díla včetně dodatečných stavebních prací podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 1.707.679,-- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionsedmsetsedmtisícšestsetsedmdesátdevět korun českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši 15 %.“

III.

V Čl. V. s názvem Termíny plnění

Odst. 2 zní:

„Dílo (včetně dodatečných stavebních prací) je splněno předáním a převzetím poslední části objednatel. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 110 kalendářních dnů od předání staveniště.“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet (výkaz výměr)


V Praze dne: 15.8.2013

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ PI

.....

MaFeS
POKRÝVAČI-KLEMPÍŘI
JAROSLAV MAROUŠEK-MAFES
IČO: 45268347, DIČ: CZ531120176
Čiklova 11, 128 00 Praha 2

.....
Jaroslav Maroušek

Osvědčující doložka

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověřeni Zastupitelstvem ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto osvědčují, že návrh na uzavření této smlouvy o dílo byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 14.8.13. usnesením č. UR-13-1134.

V Praze dne 15.8.2013

.....
jméno

.....
jméno

Rozpočet vícepráce

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNIHO PROSTORU - Opatovická 20, Praha 1

PC	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Svislé a kompletní konstrukce

1	Uvolnění zhlaví stropních trámů	ks	39,00	195,00	7 605,00 Kč
2	Přisekání ostění kapes uložení stropních trámů (zvětšení profilu)	m ³	2,45	3 650,00	8 942,50 Kč
3	Zazdívková zhlaví stropních trámů	ks	39,00	398,00	15 522,00 Kč
4	Ubourání kominového zdiva	m ³	1,50	789,00	1 183,50 Kč
5	Uvolnění kovaných táhel ztužení objektu	ks	13,00	372,00	4 836,00 Kč
6	Nadezdívka koruny zdiva (pro uložení stropních trámů)	m ³	4,30	2 980,00	12 814,00 Kč
7	Vyčištění prostoru mezistropu průmyslovým vysavačem	m ²	354,00	21,00	7 434,00 Kč
8	Spojovací svary	m	2,00	834,00	1 668,00 Kč
9	HZS - stavební dělník	h	16,00	250,00	4 000,00 Kč
10	Chemické kotvy do zdiva hl. 300 mm, M20	ks	8,00	390,00	3 120,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6,13	227,00	1 391,51 Kč
12	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	18,39	98,00	1 802,22 Kč
13	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,13	192,00	1 176,96 Kč
14	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	183,90	21,00	3 861,90 Kč
15	Odvoz odpadu - kontejnery 3t/2,6m ³	ks	3,00	2 400,00	7 200,00 Kč
Přesun hmot					7 424,40 Kč
16	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	8,07	710,00	5 729,70 Kč
17	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	8,07	210,00	1 694,70 Kč

Izolace tepelné

18	Demontáž tepelné izolace stropů z desek k dalšímu použití	m ²	274,00	21,00	5 754,00 Kč
19	Zpětná montáž tepelné izolace stropů z desek do 100 mm s doplněním 15%	m ²	274,00	69,00	18 906,00 Kč

20	Dodávka Isover UNI 100 mm		m ²	42,30	168,00	7 106,40 Kč
21	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m		%	317,66	3,01	956,17 Kč
22	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 1000 m		%	317,66	0,60	190,60 Kč


Konstrukce tesařské

23	Demontáž přílozek stropních trámů průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 6 m		m	344,00	28,00	9 976,00 Kč
24	Demontáž stropních trámů průřezové plochy řeziva do 600 cm2 délky do 7 m		m	277,00	78,00	21 606,00 Kč
25	Dělení stropních trámů na středové zdi		ks	30,00	115,00	3 450,00 Kč
26	Provizorní zajištění stropních trámů		ks	39,00	480,00	18 720,00 Kč
29	Zpětné osazení stropních trámů s výškovým urovňáním a podklady přílozek		m	277,00	108,00	29 916,00 Kč
30	Zapustění mačic stávajících spojů stropních trámů		ks	216,00	92,00	19 872,00 Kč
31	Montáž přílozek stropního trámu 50/200		m	79,75	106,00	8 453,50 Kč
32	Montáž přílozek stropního trámu 160/240		m	270,40	128,00	34 611,20 Kč
33	Montáž stropního trámu 220/260 - výměna celého 1 ks u štítové zdi		m	6,80	275,00	1 870,00 Kč
34	Provedení protěz stropních trámů		m	24,00	1 485,00	35 640,00 Kč
35	Provedení protězy slopu krovu 140/140		m	1,35	1 020,00	1 377,00 Kč
36	Provedení náhrady trámové výměny pod sloupek krovu 220/260		m	1,00	1 185,00	1 185,00 Kč
38	Řezivo jehličnaté hranol SM jakost I-II		m ³	6,89	6 800,00	46 852,00 Kč
39	Řezivo jehličnaté hranol SM jakost I-II atyp.rozměrů		m ³	8,47	7 990,00	67 675,30 Kč
40	Řezivo listnaté hranol DB jakost I-II atyp.rozměrů		m ³	0,10	15 860,00	1 586,00 Kč
38	Snesení, odvoz a likvidace demontovaných prvků		m ³	9,30	343,00	3 189,90 Kč
39	Vytříčení a seřiznutí hran záklopových prken		m ²	364,00	56,00	19 824,00 Kč
40	Montáž hrubého jednoúrovňového záklopu z původních prken		m ²	354,00	72,00	25 488,00 Kč
41	Montáž šroubů délky 150 mm		ks	30,00	20,40	612,00 Kč
42	Šroub tesařský M16x160 mm		ks	30,00	57,20	1 716,00 Kč
43	Montáž šroubů délky 300 mm		ks	14,00	24,40	341,60 Kč
44	Šroub tesařský M16x300 mm		ks	14,00	96,40	1 349,60 Kč
45	Položení polštářů 80x50 mm vč.dodávky řeziva		m	5,00	240,00	1 200,00 Kč
46	Podkladový rošt pro položení tepelné izolace		m	14,00	145,00	2 030,00 Kč
47	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m		%	3 585,41	4,52	16 206,06 Kč
48	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m		%	3 585,41	0,94	3 370,29 Kč

378 117,45 Kč

Konstrukce zámečnické

50	Spojovací prvky - svorník M16 dl 450 mm	ks	278,00	55,00	54 010,40 Kč
51	Spojovací prvky - svorník M20 dl 350 mm	ks	8,00	83,00	15 290,00 Kč
52	Spojovací prvky - svorník M24 dl 350 mm	ks	40,00	110,00	664,00 Kč
53	Tesařský vrut M10 dl 260 mm	ks	85,00	23,00	4 400,00 Kč
54	Zpřažení dělených stropních trámů	ks	10,00	460,00	1 955,00 Kč
55	Zpětné osazení kovových táhel ztužení objektu	ks	13,00	395,00	4 600,00 Kč
56	Požární dohled po řezání ocelových prvků na staveništi	h	14,00	280,00	5 135,00 Kč
57	Montáž kovových atyp.konstrukcí do 20 kg	kg	85,00	74,50	3 920,00 Kč
58	Tyč I160	t	0,11	29 540,00	6 407,00 Kč
59	Úhelník L120x120x12	t	0,06	29 030,00	3 249,40 Kč
60	Tyč plochá 60x6 mm	t	0,05	26 340,00	1 741,80 Kč
61	Montáž kovových atyp.konstrukcí do 250 kg	kg	140,00	24,10	1 317,00 Kč
62	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	520,53	2,36	3 374,00 Kč
63	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	520,53	1,40	1 228,46 Kč
Dokončovací práce - nátěry					74 830,00 Kč
66	Nátěry tesařských koř proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v interiéru (nové tesařské prvky)	m2	312,00	40,00	12 480,00 Kč
67	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační (stávající prvky - stropní trámy + záklop)	m2	1 075,00	58,00	62 350,00 Kč
68	Chemické ošetření kapes zdiiva	m2	0,00	148,00	0,00 Kč
ZRN					629 853,01 Kč
VRN					27 083,68 Kč
celkem bez DPH					656 936,69 Kč
					4,30


MaFeS
 POHYNVACÍ KLEMPÍŘI
 JAROSLAV MAROUŠEK - MAFES
 IČO: 45268347, DIČ: CZ681120176
 Čirlova 11, 128 00 Praha 2

Rozpočet méněpráce

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNIHO PROSTORU - Opatovická 20, Praha 1

p.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Konstrukce tesarské

27	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm ² s výměnami	m	-148,00	34,00	-105 496,70 Kč
28	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ² s výměnami	m	-387,60	47,00	-5 032,00 Kč
37	Řezivo jehličnaté hranol SM jakost I-II	m ³	-11,29	6 800,00	-18 217,20 Kč
47	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	-1 000,35	4,52	-76 785,60 Kč
48	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-1 000,35	0,94	-4 521,57 Kč
					-940,33 Kč

Konstrukce zámečnické

49	Spojovací prvky - svorník M16 dl 450 mm - dod+mont vč všech systémových detailů	ks	-322,00	55,00	-18 375,90 Kč
62	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-177,10	2,36	-17 710,00 Kč
63	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	-177,10	1,40	-417,96 Kč
					-247,94 Kč

Dokončovací práce - nátěry


64	Nátěry tesarských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v interiéru (nové tesarské prvky)	m ²	-358,50	40,00	-97 277,68 Kč
66	Nátěry tesarských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační (stávající prvky - stropní trámy, záklop, krov)	m ²	-1 429,96	58,00	-14 340,00 Kč
					-82 937,68 Kč

ZRN

VRN

celkem bez DPH

4,30
-221 150,28 Kč
-9 509,46 Kč
-230 659,74 Kč

 **Ma Fe S**
POKRYVACÍ KLEMPÍŘI
JAROSLAV MAROUSEK - MAFES
ICO: 45268347, DIC: CZ531120176
Čiklova 11, 128 00 Praha 2