KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č.4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vězeňská 860/7	Datum:	28. 6. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	OTMS ÚMČ PRAHA 1, Vodičkova 18, Praha 1	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	01890000
	Jan Petr	DIČ:	CZ8604200451
Zpracovatel:		IČ:	01890000
	Jan Petr	DIČ:	CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH **1 525 910,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 525 910,07	15,00%	228 886,51

Cena s DPH **v CZK** **1 754 796,58**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č.4

Místo:	Vězeňská 860/7	Datum:	28. 6. 2020
Zadavatel:	OTMS ÚMČ PRAHA 1, Vodičkova 18, Praha 1	Projektant:	Jan Petr
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Jan Petr

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 525 910,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	346 626,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 386,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	237 110,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 596,38
997 - Přesun sutě	32 931,91
998 - Přesun hmot	5 601,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 107 672,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 525,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 308,26
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	70 526,75
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	29 693,95
731 - Ústřední vytápění - kotelny	65 122,78
732 - Ústřední vytápění - strojovny	2 987,07
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	49 020,66
734 - Ústřední vytápění - armatury	9 539,24
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	47 746,24
741 - Elektroinstalace - silnoproud	98 289,23
751 - Vzduchotechnika	8 198,50
762 - Konstrukce tesařské	11 672,16
763 - Konstrukce suché výstavby	15 296,25
766 - Konstrukce truhlářské	292 575,86
771 - Podlahy z dlaždic	24 500,74
775 - Podlahy skládané	157 380,32
776 - Podlahy povlakové	2 045,74
781 - Dokončovací práce - obklady	78 414,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 950,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	66 090,98
787 - Dokončovací práce - zasklívání	9 787,65
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 254,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	53 357,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000,00
VRN3 - VRN	36 357,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytové jednotky č.4

Místo: Vězeňská 860/7 Datum: 28. 6. 2020

Zadavatel: OTMS ÚMČ PRAHA 1, Vodičkova 18, Praha 1 Projektant: Jan Petr

Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 525 910,07**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				346 626,14	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 386,63	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,060	9 420,00	565,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		NADPRAŽÍ NOVĚ PROBOURANÝCH OTVORŮ					
	VV		0,06		0,060			
	VV		Součet		0,060			
2	*M*	*13010816*	*ocel profilová UPN 100 jakost 11 375*	*t*	*0,069*	*25 100,00*	*1 731,90*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,069			
3	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,850	838,00	712,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŮVODNÍ NIKA V KOUPELNĚ					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Součet		0,850			
4	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,576	782,00	1 232,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŮVODNÍ DVEŘE MEZI M.Č. 1.05*06					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
5	K	346244353	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	1,800	636,00	1 144,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"VANA" 1,8*0,7		1,260			
	VV		"SPRCHOVÝ KOUT" (0,9+0,9)*0,3		0,540			
	VV		Součet		1,800			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				237 110,02	
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	48,300	163,00	7 872,90	CS ÚRS 2020 01
7	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	48,300	128,00	6 182,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŮVODNÍ NESOUDRŽNÁ OMÍTKA STROPŮ - PŘEDPOKLAD (MIMO ŠTUKOVOU VÝZDOBU)					
	VV		48,3		48,300			
	VV		Součet		48,300			
8	K	611R001	Předpoklad repasse stávajícího štukového ozdobného stropu - na základě restaurátorského průzkumu	soubor	1,000	105 000,00	105 000,00	
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,002	200,00	800,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVÉ POROBETONOVÉ KONSTRUKCE					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		0,85		0,850			
	VV		Součet		4,002			
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	400,762	128,00	51 297,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVÉ POROBETONOVÉ KONSTRUKCE					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		0,85		0,850			
	VV		STÁVAJÍCÍ STĚNY					
	VV		396,76		396,760			
	VV		Součet		400,762			
11	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 880,00	7 520,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZAČIŠTĚNÍ PO USAZENÍ VÁLC. NOSNÍKŮ					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	496,760	103,00	51 166,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŘEDPOKLAD PŮVODNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY STĚN					
	VV		496,76		496,760			
	VV		Součet		496,760			
13	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	75,000	40,70	3 052,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		OCHRANA VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
14	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	10,000	332,00	3 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		OCHRANA PARKET PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,200	4 490,00	898,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PO ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		2*0,1		0,200			
	VV		Součet		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 596,38	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	448,000	48,10	21 548,80	CS ÚRS 2020 01
17	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	54,000	224,00	12 096,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	22,000	315,00	6 930,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	139,290	108,00	15 043,32	CS ÚRS 2020 01
20	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,236	3 910,00	922,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MAZANINY V M.Č. 1.06					
	VV		0,36*0,1		0,036			
	VV		VYBOURÁNÍ ČÁSTI MAZANINY PRO POTRUBÍ					
	VV		2*0,1		0,200			
	VV		Součet		0,236			
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,910	64,10	699,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		VYBOURÁNÍ PŮVODNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V KOUPELNÁCH					
	VV		3,83+1,45+3,48+2,15		10,910			
	VV		Součet		10,910			
22	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	192,00	302,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
23	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,096	134,00	548,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		Součet		4,096			
24	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	10,800	223,00	2 408,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRO ULOŽENÍ NOSNÍKŮ NADPRAŽÍ					
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		Součet		10,800			
25	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	48,300	9,35	451,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŮVODNÍ NESOUDRŽNÁ OMÍTKA STROPŮ - PŘEDPOKLAD (MIMO ŠTUKOVOU VÝZDOBU)					
	VV		48,3		48,300			
	VV		Součet		48,300			
26	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	496,760	9,35	4 644,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŘEDPOKLAD PŮVODNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY STĚN					
	VV		496,76		496,760			
	VV		Součet		496,760			
	D	997	Přesun sutě				32 931,91	
27	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	11,753	963,00	11 318,14	CS ÚRS 2020 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	352,590	10,20	3 596,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,753*30 'Přepočtené koeficientem množství		352,590			
29	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,753	333,00	3 913,75	CS ÚRS 2020 01
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,753	1 200,00	14 103,60	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				5 601,20	
31	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,365	880,00	5 601,20	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 107 672,43	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 525,88	
32	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	15,000	11,20	168,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	7,000	41,20	288,40	CS ÚRS 2020 01
34	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	4,000	302,00	1 208,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	533,00	1 066,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	14,000	431,00	6 034,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	5,000	629,00	3 145,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	80,40	804,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	482,00	482,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	779,00	779,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	4,000	498,00	1 992,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	435,00	870,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	19,000	22,80	433,20	CS ÚRS 2020 01
45	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,025	651,00	16,28	CS ÚRS 2020 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				26 308,26	
46	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	32,000	62,50	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	722171931	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 16 mm	kus	4,000	97,60	390,40	CS ÚRS 2020 01
48	*M*	*28615130*	*trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 16mm dl 4m*	*m*	*4,000*	*22,00*	*88,00*	*CS ÚRS 2020 01*
49	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	34,000	309,00	10 506,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	34,000	59,00	2 006,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	18,000	196,00	3 528,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	8,000	265,00	2 120,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	34,000	125,00	4 250,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,000	41,40	1 407,60	CS ÚRS 2020 01
55	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,021	584,00	12,26	CS ÚRS 2020 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				70 526,75	
56	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 870,00	3 740,00	CS ÚRS 2020 01
58	*M*	*64236091*	*mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný*	*kus*	*2,000*	*2 530,00*	*5 060,00*	*CS ÚRS 2020 01*
59	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*2,000*	*1 470,00*	*2 940,00*	*CS ÚRS 2020 01*
60	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	1 300,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
62	*M*	*64211005*	*umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm*	*kus*	*3,000*	*2 070,00*	*6 210,00*	*CS ÚRS 2020 01*
63	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
65	*M*	*55421038*	*vana akrylátová obdélníková vnitřní tvar ergonomický atypický odpad bílá 1800x800mm 170L*	*kus*	*1,000*	*8 560,00*	*8 560,00*	*CS ÚRS 2020 01*
66	K	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2020 01
67	*M*	*64241631*	*bidet keramický stojatý s otvorem pro baterii bílý*	*kus*	*1,000*	*2 230,00*	*2 230,00*	*CS ÚRS 2020 01*
68	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	138,00	138,00	CS ÚRS 2020 01
69	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	1 970,00	1 970,00	CS ÚRS 2020 01
70	*M*	*55423002*	*vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800mm*	*kus*	*1,000*	*3 160,00*	*3 160,00*	*CS ÚRS 2020 01*
71	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	2 190,00	2 190,00	CS ÚRS 2020 01
72	*M*	*55495023*	*zástěna sprchového koutu čtyřdílná rámová skleněná tl 4 a 5mm se dvěma posuvnými díly na čtvrtkruhovou vaničku 900x900mm*	*kus*	*1,000*	*7 630,00*	*7 630,00*	*CS ÚRS 2020 01*
73	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	891,00	891,00	CS ÚRS 2020 01
74	*M*	*55231082*	*dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*1,000*	*1 780,00*	*1 780,00*	*CS ÚRS 2020 01*
75	K	725650805	Demontáž těleso otopných plynových	soubor	6,000	258,00	1 548,00	CS ÚRS 2020 01
76	K	725813111	Ventil rohový G 1/2	soubor	18,000	220,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
77	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	477,00	477,00	CS ÚRS 2020 01
78	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	78,40	156,80	CS ÚRS 2020 01
79	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 01
80	*M*	*55143181*	*baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm*	*kus*	*1,000*	*1 430,00*	*1 430,00*	*CS ÚRS 2020 01*
81	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	153,00	459,00	CS ÚRS 2020 01
82	*M*	*55143987*	*baterie dřezová stojánková klasická s výpustí*	*kus*	*3,000*	*917,00*	*2 751,00*	*CS ÚRS 2020 01*
83	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2020 01
84	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	362,00	724,00	CS ÚRS 2020 01
85	*M*	*55145500*	*baterie sprchová mosazná s mosaznou růžicí 1/2"x100mm*	*kus*	*2,000*	*1 590,00*	*3 180,00*	*CS ÚRS 2020 01*
86	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	13,70	82,20	CS ÚRS 2020 01
87	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	139,00	556,00	CS ÚRS 2020 01
88	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,192	681,00	130,75	CS ÚRS 2020 01
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				29 693,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	726131011	Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	6 130,00	6 130,00	CS ÚRS 2020 01
90	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	10 200,00	20 400,00	CS ÚRS 2020 01
91	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	3,000	243,00	729,00	CS ÚRS 2020 01
92	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,000	801,00	2 403,00	CS ÚRS 2020 01
93	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,049	652,00	31,95	CS ÚRS 2020 01
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				65 122,78	
94	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2020 01
95	K	731244207	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7,1-30,9 kW s průtokovým ohřevem	soubor	1,000	61 100,00	61 100,00	CS ÚRS 2020 01
96	K	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2	kus	1,000	507,00	507,00	CS ÚRS 2020 01
97	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000	2 120,00	2 120,00	CS ÚRS 2020 01
98	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,058	4 410,00	255,78	CS ÚRS 2020 01
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				2 987,07	
99	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2020 01
100	K	732214813	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů	kus	1,000	302,00	302,00	CS ÚRS 2020 01
101	K	732331612	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 l	soubor	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2020 01
102	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,003	1 690,00	5,07	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				49 020,66	
103	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	85,000	25,50	2 167,50	CS ÚRS 2020 01
104	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	74,000	430,00	31 820,00	CS ÚRS 2020 01
105	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	8,000	559,00	4 472,00	CS ÚRS 2020 01
106	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	5,000	730,00	3 650,00	CS ÚRS 2020 01
107	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	87,000	19,30	1 679,10	CS ÚRS 2020 01
108	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	87,000	59,00	5 133,00	CS ÚRS 2020 01
109	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,078	1 270,00	99,06	CS ÚRS 2020 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				9 539,24	
110	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	9,000	235,00	2 115,00	CS ÚRS 2020 01
111	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	9,000	824,00	7 416,00	CS ÚRS 2020 01
112	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,009	916,00	8,24	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				47 746,24	
113	K	735152373	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 587W	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2020 01
114	K	735152375	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 782W	kus	8,000	3 300,00	26 400,00	CS ÚRS 2020 01
115	K	735164273	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/750 mm	kus	3,000	6 010,00	18 030,00	CS ÚRS 2020 01
116	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,336	1 090,00	366,24	CS ÚRS 2020 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				98 289,23	
117	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	46,000	145,41	6 688,86	CS ÚRS 2020 01
118	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm*	*kus*	*46,000*	*27,10*	*1 246,60*	*CS ÚRS 2020 01*
119	*M*	*34571551*	*víčko krabic z PH, D 80mm*	*kus*	*46,000*	*6,43*	*295,78*	*CS ÚRS 2020 01*
120	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	35,000	26,78	937,30	CS ÚRS 2020 01
121	*M*	*34140822*	*vodič silový s Cu jádrem 1mm2*	*m*	*42,000*	*6,00*	*252,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
122	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	184,000	33,50	6 164,00	CS ÚRS 2020 01
123	*M*	*34111030*	*kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2*	*m*	*220,800*	*27,00*	*5 961,60*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		184*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		220,800			
124	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	250,000	33,50	8 375,00	
125	*M*	*34111036*	*kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2*	*m*	*300,000*	*31,00*	*9 300,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		250*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000	20,56	740,16	CS ÚRS 2020 01
127	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
128	*M*	*35713104*	*rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek*	*kus*	*1,000*	*1 060,00*	*1 060,00*	*CS ÚRS 2020 01*
129	K	741210833	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	3,000	117,00	351,00	CS ÚRS 2020 01
130	K	741213813	Demontáž kabelu silového do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	m	350,000	10,30	3 605,00	CS ÚRS 2020 01
131	K	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální	kus	16,000	126,00	2 016,00	CS ÚRS 2020 01
132	*M*	*34535573*	*spínač dvojnásobný 10A bílý*	*kus*	*16,000*	*134,00*	*2 144,00*	*CS ÚRS 2020 01*
133	*M*	*34536705*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný*	*kus*	*16,000*	*39,50*	*632,00*	*CS ÚRS 2020 01*
134	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	12,000	53,80	645,60	CS ÚRS 2020 01
135	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	30,000	93,90	2 817,00	CS ÚRS 2020 01
136	*M*	*34555121*	*zásuvka 2násobná 16A bílá*	*kus*	*30,000*	*228,00*	*6 840,00*	*CS ÚRS 2020 01*
137	*M*	*34552200*	*kryt pro kompletní spodky zásuvek 5518A-A2341*	*kus*	*30,000*	*43,30*	*1 299,00*	*CS ÚRS 2020 01*
138	*M*	*34536705*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný*	*kus*	*30,000*	*39,50*	*1 185,00*	*CS ÚRS 2020 01*
139	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	26,000	16,60	431,60	CS ÚRS 2020 01
140	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	11,000	139,40	1 533,40	CS ÚRS 2020 01
141	*M*	*35822111*	*jistič 1pólový-charakteristika B 16A*	*kus*	*11,000*	*114,33*	*1 257,63*	*CS ÚRS 2020 01*
142	K	741330211	Montáž součástí stykačů se zapojením-relé do 50 A	kus	5,000	244,70	1 223,50	CS ÚRS 2020 01
143	*M*	*35821106*	*stykač vzduchový 3pólový C12.00 48V DC D*	*kus*	*5,000*	*1 100,00*	*5 500,00*	*CS ÚRS 2020 01*
144	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	CS ÚRS 2020 01
145	K	741R001	Vystrojení rozvodné skříně	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	
146	K	741R002	Vývod pro světlo zakončený objímkou se žárovkou	kus	18,000	154,00	2 772,00	
147	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,065	4 080,00	265,20	CS ÚRS 2020 01
	D	751	Vzduchotechnika				8 198,50	
148	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2020 01
149	*M*	*42914104.R01*	*ventilátor podhledový*	*kus*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*	
150	K	751511122	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	17,000	142,00	2 414,00	CS ÚRS 2020 01
151	*M*	*42981015*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 200mm*	*m*	*17,000*	*247,00*	*4 199,00*	*CS ÚRS 2020 01*
152	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,042	3 750,00	157,50	CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské				11 672,16	
153	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	15,000	560,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŘEDPOKLÁDANÉ ODSTRANĚNÍ PŘI VEDENÍ ROZVODU ÚT V PODLAZE					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
154	K	762511887	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a drážku lepených	m2	15,000	145,00	2 175,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŘEDPOKLÁDANÉ ODSTRANĚNÍ PŘI VEDENÍ ROZVODU ÚT V PODLAZE					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
155	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	15,000	39,40	591,00	CS ÚRS 2020 01
156	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,342	1 480,00	506,16	CS ÚRS 2020 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				15 296,25	
157	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	10,900	481,00	5 242,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		OPLÁŠTĚNÍ PLYNOMĚRŮ					
	VV		1,4*3,5		4,900			
	VV		OPLÁŠTĚNÍ ZÁVĚSNÝCH NOSNÝCH PRVKŮ PRO WC A BIDET					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		10,900			
158	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	10,900	25,50	277,95	CS ÚRS 2020 01
159	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,680	861,00	7 473,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ					
	VV		1,45+3,4+3,83		8,680			
	VV		Součet		8,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,680	29,20	253,46	CS ÚRS 2020 01
161	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	8,680	41,60	361,09	CS ÚRS 2020 01
162	*M*	*28329027*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2*	*m2*	*9,548*	*49,60*	*473,58*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		8,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,548			
163	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,450	55,40	80,33	CS ÚRS 2020 01
164	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PRO PŘÍSTUP K PLYNOMĚRU					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	*M*	*59030711*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*1,000*	*713,00*	*713,00*	*CS ÚRS 2020 01*
166	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,273	1 020,00	278,46	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				292 575,86	
167	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	695,00	695,00	CS ÚRS 2020 01
168	*M*	*611D002*	*nové replikové dveří křídlo - výpln otvoru v m.č. 1.05 - rozměr 800*1970 mm (vzhled dle stávajících dveří)*	*kus*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	
169	K	766660356	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2020 01
170	*M*	*611D001*	*posuvné dvoukřídlé dveře instalované na pojezd - výpln otvoru v m.č. 1.03 - rozměr 1200*2100 mm (vzhled dle stávajících dveří)*	*kus*	*1,000*	*24 000,00*	*24 000,00*	
171	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2020 01
172	*M*	*54914622*	*kování dveřní - zlaté, ref. typ "Alt Wien"*	*kus*	*1,000*	*1 351,00*	*1 351,00*	*CS ÚRS 2020 01*
173	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
174	*M*	*61182258*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 800x2100mm tl 60-170mm dub,buk*	*kus*	*1,000*	*4 320,00*	*4 320,00*	*CS ÚRS 2020 01*
175	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	CS ÚRS 2020 01
176	*M*	*61182274*	*zárubeň obložková pro dveře 2křídlé 1200*2100mm tl 60-170mm dub,buk*	*kus*	*1,000*	*4 970,00*	*4 970,00*	*CS ÚRS 2020 01*
177	K	766811111	Montáž kuchyňských linek	m	4,500	645,00	2 902,50	CS ÚRS 2020 01
178	*M*	*607R001*	*linka kuchyňská standart*	*m*	*4,500*	*6 000,00*	*27 000,00*	
179	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2020 01
180	K	766R003	Provedení kompletní repasse stávajících úložných skříní (ve vstupní hale a v m.č. 1.08	kus	4,000	6 500,00	26 000,00	
181	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000	173,00	173,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVÉ KOVÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	*M*	*54914120*	*kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA*	*kus*	*1,000*	*2 570,00*	*2 570,00*	*CS ÚRS 2020 01*
183	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	26,70	26,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO MEZI M.Č. 1.05*06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
184	K	766R001	Provedení repasse stávajících jednokřídlých dveří vč. obložkových zárubní	kus	5,000	9 500,00	47 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Je předpokládáno odstranění 100% všech laků z dveřního křídla, vyvěšení dveřního křídla pro jeho repassi. Dále plošné vytmelení konstrukcí, opatřebí vrstvami základového nátěru (2x) a vrchního matného nátěru (3x).* *Součástí repasse je rovněž demontáž stávajícího kování a jeho náhrada (resp.sjednocení) za ref. typ Akt Wien ve zlatém odstínu.* *Dveřní křídla budou truhlářsky spasovány a seřízeny, repassován bude rovněž i práh.* *Případné poškození zasklní bude opraveno*					
185	K	766R002	Provedení repasse stávajících dvojkřídlých dveří vč. obložkových zárubní (včetně vchodových)	kus	4,000	15 500,00	62 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Je předpokládáno odstranění 100% všech laků z dveřního křídla, vyvěšení dveřního křídla pro jeho repassi. Dále plošné vytmelení konstrukcí, opatřebí vrstvami základového nátěru (2x) a vrchního matného nátěru (3x).* *Součástí repasse je rovněž demontáž stávajícího kování a jeho náhrada (resp.sjednocení) za ref. typ Akt Wien ve zlatém odstínu.* *Dveřní křídla budou truhlářsky spasovány a seřízeny. Repassován bude rovněž i práh.* *Případné poškození zasklení bude opraveno*					
186	K	766R004	Provedení kompletní repasse stávajících oken včetně dřevěného obložení a deštění - okna v hlavních obytných místnostech	kus	6,000	8 500,00	51 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Je předpokládáno odstranění 100% všech laků z okenního křídla, vyvěšení okenního křídla pro jeho repassi. Dále plošné vytmelení konstrukcí, opatřebí vrstvami základového nátěru (2x) a vrchního matného nátěru (3x).* *Součástí repasse je rovněž demontáž stávajícího kování a jeho náhrada (resp.sjednocení) za ref. typ Akt Wien ve zlatém odstínu.* *Dveřní křídla budou truhlářsky spasovány a seřízeny. Repassován bude rovněž i parapet, obložení okna a deštění.* *Případné poškození zasklení bude opraveno*					
187	K	766R005	Provedení kompletní repasse stávajících oken včetně dřevěného obložení a deštění - okenní sestava na balkon v m.č. 1.03	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Je předpokládáno odstranění 100% všech laků z okenního křídla, vyvěšení okenního křídla pro jeho repassi. Dále plošné vytmelení konstrukcí, opatřebí vrstvami základového nátěru (2x) a vrchního matného nátěru (3x).* *Součástí repasse je rovněž demontáž stávajícího kování a jeho náhrada (resp.sjednocení) za ref. typ Akt Wien ve zlatém odstínu.* *Dveřní křídla budou truhlářsky spasovány a seřízeny. Repassován bude rovněž i parapet, obložení okna a deštění.* *Případné poškození zasklení bude opraveno*					
188	K	766R006	Provedení kompletní repasse stávajících oken včetně dřevěného obložení a deštění - okna v podružných místnostech	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Je předpokládáno odstranění 100% všech laků z okenního křídla, vyvěšení okenního křídla pro jeho repassi. Dále plošné vytmelení konstrukcí, opatřebí vrstvami základového nátěru (2x) a vrchního matného nátěru (3x).* *Součástí repasse je rovněž demontáž stávajícího kování a jeho náhrada (resp.sjednocení) za ref. typ Akt Wien ve zlatém odstínu.* *Dveřní křídla budou truhlářsky spasovány a seřízeny. Repassován bude rovněž i parapet, obložení okna a deštění.* *Případné poškození zasklení bude opraveno*					
189	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,633	1 020,00	1 665,66	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				24 500,74	
190	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,830	12,80	138,62	CS ÚRS 2020 01
191	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,830	48,10	520,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,45+2,15+3,4+3,83		10,830			
	VV		Součet		10,830			
192	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	10,830	241,00	2 610,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		POD NOVOU DLAŽBU					
	VV		10,83		10,830			
	VV		Součet		10,830			
193	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	6,320	87,50	553,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SPÍŽ" 1,57+1,59+1,57+1,59		6,320			
	VV		Součet		6,320			
194	*M*	*59761009*	*sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm*	*m*	*6,952*	*171,00*	*1 188,79*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		6,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,952			
195	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	10,830	442,00	4 786,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,83		10,830			
	VV		Součet		10,830			
196	*M*	*59761003*	*dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*11,913*	*445,00*	*5 301,29*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		10,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,913			
197	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	10,830	15,10	163,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,83		10,830			
	VV		Součet		10,830			
198	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,830	305,00	3 303,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,83		10,830			
	VV		Součet		10,830			
199	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	26,640	35,20	937,73	CS ÚRS 2020 01
200	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	26,640	179,00	4 768,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,57+1,59+1,57+1,59)+(1,51+2,1+1,51+2,1)+(2,01+2+2,01+2)+(1,14+1,4+1,14+1,4)		26,640			
	VV		Součet		26,640			
201	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,404	565,00	228,26	CS ÚRS 2020 01
	D	775	Podlahy skládané				157 380,32	
202	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	174,000	3,61	628,14	CS ÚRS 2020 01
203	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	174,000	53,20	9 256,80	CS ÚRS 2020 01
204	*M*	*61418203*	*lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm*	*m*	*191,400*	*101,00*	*19 331,40*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		174*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		191,400			
205	K	775510952	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2	kus	1,000	470,00	470,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PO KAMNECH" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
206	*M*	*61192448*	*vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída dub*	*m2*	*1,100*	*1 050,00*	*1 155,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	775511439	Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	15,000	784,00	11 760,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŘEDPOKLÁDANÉ DOPLNĚNÍ PŘI VEDENÍ ROZVODU ÚT V PODLAZE					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
208	*M*	*61192448*	*vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída dub*	*m2*	*15,750*	*1 050,00*	*16 537,50*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750			
209	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	15,000	72,20	1 083,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		PŘEDPOKLÁDANÉ ODSTRANĚNÍ PŘI VEDENÍ ROZVODU ÚT V PODLAZE					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
210	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	128,460	85,40	10 970,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,59+15,39+19,32+22,28+29,25+28,63		128,460			
	VV		Součet		128,460			
211	K	775591919.1	Oprava podlah dřevěných - celková renovace	m2	128,460	459,00	58 963,14	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:*□ *- broušení bruskou strojní 4x (P24, P40,P60,P80)*□ *- broušení rotační bruskou LÄGLER TRIO 2x*□ *- celoplošné tmelení tmelem (ref.typ např BONA Mix&Fill) 3x*□ *- lakování epox. lakem (ref. typ. např Weber NP 663) 3x*□ *- mezibroušení laku mřížkou P120 2x*					
212	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	128,460	3,22	413,64	CS ÚRS 2020 01
213	K	775591924	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž (ref. typ např. BONA Traffic HD mat)	m2	128,460	180,00	23 122,80	CS ÚRS 2020 01
214	K	775591926.1	Oprava podlah dřevěných - příplatek za systém bezprašného broušení	m2	128,460	25,60	3 288,58	CS ÚRS 2020 01
215	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,392	1 020,00	399,84	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povlakové				2 045,74	
216	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	16,830	53,90	907,14	CS ÚRS 2020 01
217	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	16,830	52,80	888,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PŮVODNÍ PVC" 13,59+3,24		16,830			
	VV		Součet		16,830			
218	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,840	12,60	249,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,53+3,77+2,53+3,77		12,600			
	VV		2+1,62+2+1,62		7,240			
	VV		Součet		19,840			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				78 414,17	
219	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	49,024	6,03	295,61	CS ÚRS 2020 01
220	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	49,024	48,10	2 358,05	CS ÚRS 2020 01
221	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	49,024	354,00	17 354,50	CS ÚRS 2020 01
222	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	49,024	138,00	6 765,31	CS ÚRS 2020 01
223	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	49,024	40,60	1 990,37	CS ÚRS 2020 01
224	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	45,276	107,00	4 844,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO OBKLADU STĚN					
	VV		(1,59+1,57+1,59+1,57)*2,1		13,272			
	VV		(2,1+1,51+2,1+1,51)*2,1		15,162			
	VV		(2,01+2+2,01+2)*2,1		16,842			
	VV		Součet		45,276			
225	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	49,024	493,00	24 168,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVÉ OBKLADY STĚN					
	VV		5,24*1,6		8,384			
	VV		(2,1+2,1+1,51+1,51)*2		14,440			
	VV		(1,4+1,4+1,14+1,14)*2		10,160			
	VV		(2+2,01+2+2,01)*2		16,040			
	VV		Součet		49,024			
226	*M*	*59761026*	*obklad keramický hladký do 12ks/m2*	*m2*	*53,926*	*328,00*	*17 687,73*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		49,024*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,926			
227	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,384	69,50	582,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,24*1,6		8,384			
	VV		Součet		8,384			
228	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	18,000	53,50	963,00	CS ÚRS 2020 01
229	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	8,000	64,20	513,60	CS ÚRS 2020 01
230	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	2,000	74,90	149,80	CS ÚRS 2020 01
231	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,310	565,00	740,15	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				24 950,00	
232	K	783009511	Dekorační technika imitace dřeva jemné fládrování	m2	10,000	2 390,00	23 900,00	CS ÚRS 2020 01
233	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		NÁTĚR VÁLC. NOSNÍKŮ ZÁKLADOVOU BARVOU					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				66 090,98	
234	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	545,260	29,80	16 248,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PŮVODNÍ STĚNY" 496,76		496,760			
	VV		"PŮVODNÍ STROPY MIMO ŠTUKOVÉ VÝZDOBY|" 48,5		48,500			
	VV		Součet		545,260			
235	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	545,260	15,00	8 178,90	CS ÚRS 2020 01
236	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	557,742	15,40	8 589,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		48,3+500,762+8,68		557,742			
	VV		Součet		557,742			
237	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,742	59,30	33 074,10	CS ÚRS 2020 01
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				9 787,65	
238	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	7,000	72,20	505,40	CS ÚRS 2020 01
239	K	787611224	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(za)tmelením sklem matovaným tl 4 mm	m2	7,000	1 080,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		DOPLNĚNÍ SKEL OKENNÍCH TABULÍ					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
240	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	2,500	400,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
241	*M*	*63479013*	*fólie na sklo nereflexní kouřová 50%*	*m2*	*2,575*	*258,00*	*664,35*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,575			
242	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,075	772,00	57,90	CS ÚRS 2020 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				18 254,50	
243	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	62,000	272,00	16 864,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO ROZVOD VODOVODU + KANALIZACE					
	VV		20+12		32,000			
	VV		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO ROZVOD ÚT					
	VV		10		10,000			
	VV		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO ROZVOD ELE					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		62,000			
244	*M*	*58562026*	*malta opravná pro suché stříkání pevnost do 45MPa*	*kg*	*150,000*	*9,27*	*1 390,50*	*CS ÚRS 2020 01*
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				53 357,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 000,00	
245	K	011544000	Průzkum restaurátorský	…	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN3	VRN				36 357,00	
246	K	030001000	VRN - vedlejší rozpočtové náklady 2,5%	…	1,000	36 357,00	36 357,00	CS ÚRS 2020 01